



| Pozycja | Profil              | Długość | Liczba | Masa (kg) |         |          |
|---------|---------------------|---------|--------|-----------|---------|----------|
| -       | -                   | (mm)    | (szt)  | (1 mb)    | (1 szt) | (całość) |
| Nr 1    | C260                | 5700    | 16     | 37,9      | 216,1   | 3457,6   |
| Nr 2    | C260                | 4000    | 16     | 37,9      | 151,6   | 2425,6   |
| Nr 3    | HEB 120             | 2807    | 16     | 26,7      | 74,9    | 1198,4   |
| bl.1    | bl.150x150 gr.10 mm | -       | 32     | -         | 0,9     | 28,8     |
| bl.2    | bl.150x260 gr.20 mm | -       | 16     | -         | 6,1     | 97,6     |
| bl.3    | bl.70x100 gr.10 mm  | -       | 16     | -         | 0,6     | 9,6      |
| bl.4    | bl.30x100 gr.20 mm  | -       | 32     | -         | 0,5     | 16,0     |
| -       | Śruba M16           | min 40  | 144    | -         | -       | -        |
| -       | Śruba M16           | min 320 | 90     | -         | -       | -        |
|         |                     |         |        | Suma (kg) | 7233,6  |          |

|                                                                                 |                                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ANBUD"<br>ul. Śląska 132A, 32-080 Zabierzów |                                          |         |
| Projektował:                                                                    | dr inż. Kazimierz Piszczek MAP/BO/625/02 | Podpis: |
| Projektował:                                                                    | mgr inż. Mariusz Kosaka MAP/BO/0028/12   | Podpis: |
| Rys. nr: K-3                                                                    | inwestor: GIG Katowice, Plac Gwarków 1   |         |
| Skala: 1:10                                                                     | Rysunek: Szczegół montażu połączeń       |         |