Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1

Przedmiar robót

Wzmocnienie belki podsuwnicowej

Data: 2015-05-29
Budowa:
Obiekt: Hala G - KD Barbara
Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1
Jednostka opracowująca kosztorys: P.R.B. ANBUD, Zabierzów 32-080 ul. Śląska 132A

Kosztorys opracowali:
inż. Anna Kosałka, Kosztorysant .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wzmocnienie belki podsuwnicowej						
1 KNRW 401/1216/1						
Zabezpieczenie podłóg folią				253,000		m2
2 KNR 202/1611/2						
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m				6,000		kolumnę
3 KNNR 7/209/7						
Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementów 200kg						
Zestawienie Nr 1	3457.6/1000	=	3,457600			
Zestawienie Nr 2	2425.6/1000	=	2,425600			
(import)Razem =5.884000		=	0,000000			
			5,883	5,883		t
4 KNNR 7/208/3						
Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 10kg				0,152		t
5 KNNR 7/208/6						
Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 100kg						
Zestawienie Nr 3	1198.4/1000	=	1,198400			
(import)Razem =1.198000		=	0,000000			
			1,198	1,198		t
6 KNNR 7/208/3						
Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 10kg-P.A. Montaż klinów stalowych				0,012		t
7 Kalkulacja indywidualna						
Montaż kotew chemicznych - (parametry kotew wg projektu konstrukcji)				1,000		kpl.
8 KNRK 11/202/9						
Wykonanie warstwy sczepnej przy układaniu zaprawy naprawczej				15,000		m2
9 KNRK 11/202/7						
Wypełnienie ubytków zaprawą (parametry zaprawy wg projektu konstrukcji) warstwą o grubości 10mm w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach sufitowych				15,000		m2
10 KNRK 11/202/8						
Wypełnienie ubytków zaprawą (parametry zaprawy wg projektu konstrukcji) - dodatek za 1mm grubości ponad 10mm				15,000	5,00	m2
11 Kalkulacja indywidualna						
Praca podnośnika samojezdnego				40,000		m-g
12 Kalkulacja indywidualna						
Zabezpieczenie wszystkich maszyn i urządzeń na hali podczas prowadzenia prac budowlanych. Zabezpieczenie maszyn płytami OSB gr. min 18 mm oraz folią budowlaną gr. 0,3 mm klejoną taśmą szarą na łączerniach. Zabezpieczenie należy wykonać w taki sposób aby w razie potrzeby zapewnić pracownikom zamawiającego dostęp do wszystkich urządzeń.				1		kpl.