Przedmiar robót

Wzmocnienie belki podsuwnicowej

Data: 2015-08-03
Budowa:
Obiekt: Hala G - KD Barbara
Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1
Jednostka opracowująca kosztorys: P.R.B. ANBUD, Zabierzów 32-080 ul. Śląska 132A

Kosztorys opracowali:
inż. Anna Kosałka, Kosztorysant .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wzmocnienie belki podsuwnicowej			
1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	253,000		m2
2 KNR 202/1611/2 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	6,000		kolumnę
3 KNNR 7/209/7 Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementów 200kg Zestawienie Nr 1 3457.6/1000 = 3,458000 Zestawienie Nr 2 2425.6/1000 = 2,426000 (import)Razem =5.884000 = 0,000000 5,884	5,884		t
4 KNNR 7/208/6 Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 100kg Zestawienie Nr 3 1198.4/1000 = 1,198000 (import)Razem =1.198000 = 0,000000 1,198	1,198		t
5 KNNR 7/208/3 Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 10kg	0,152		t
6 KNNR 7/208/3 Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 10kg-P.A. Montaż klinów stalowych	0,012		t
7 Montaż kotew chemicznych - (parametry kotew wg projektu konstrukcji)	1,000		kpl.
8 KNRK 11/202/9 Wykonanie warstwy sczepnej przy układaniu zaprawy naprawczej	15,000		m2
9 KNRK 11/202/7 Wypełnienie ubytków zaprawą (parametry zaprawy wg projektu konstrukcji) warstwą o grubości 10mm w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach sufitowych	15,000		m2
10 KNRK 11/202/8 Wypełnienie ubytków zaprawą (parametry zaprawy wg projektu konstrukcji) - dodatek za 1mm grubości ponad 10mm	15,000	5,00	m2
11 Praca podnośnika samojezdnego	40,000		m-g