

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja silnoprądowa			
1	KNNR 5 d.1 0301-13	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej /Analogia - wykonanie otworów w płycie GK 75	szt. szt.	 75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm /Analogia - montaż puszek z tworzywa samogasnącego do płyt GK 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach wraz z zaciskami / Analogia - montaż puszek z tworzywa samogasnącego (z zaciskami) do płyt GK 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 23	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000
5	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach wraz z zaciskami 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (gniazdo podwójne z bolcem p/t z ramką) 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (gniazdo pojedyncze z bolcem p/t, typu DATA z kluczem, koloru czerwonego, z ramką) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (gniazdo pojedyncze z bolcem IP44 p/t z ramką) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (łącz- nik jednobiegunowy p/t z ramką) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (przy- cisk łączeniowy p/t z ramką) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 d.1 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (łącznik dwubiegunowy p/t z ramką) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 d.1 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej (łącznik schodowy p/t z ramką) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 d.1 0103-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton /Ana- logia - rura gładka 25 układana w ścianie GK 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR 4-03 d.1 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
16	KNNR 5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
17	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur (YDYżo 450/750V 3x2,5) 220	m m	 220.000	
				RAZEM	220.000
19	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur (YDYżo 450/750V 3x1,5) 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
20	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur (YDYżo 450/750V 4x1,5) 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (YDYżo 450/750V 3x2,5) 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (YDYżo 450/750V 3x1,5) 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
23	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (YDYżo 450/750V 4x1,5) 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (YDYżo 450/750V 2x1,5) 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
25	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (YDYpżo 450/750V 2x1) 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
26	KNNR 5 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych (YDYżo 450/750V 3x1,5) 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
27	KNNR 5 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych (YDYżo 450/750V 4x1,5) 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
28	KNNR 5 d.1 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (YDYżo 450/750V 5x6) 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
29	KNNR 5 d.1 0206-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe /LgY 450/750 25mm2 żółto-zielony) 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 5 d.1 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 3	otw. otw.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR 5 d.1 0113-01	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Oprawy oświetleniowe			
32	KNNR 5 d.2 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W / Oprawy kasetonowe do wbudowania 4x24W z rastrem pełna parabola, z elektronicznym statecznikiem, świetlówki trójpałmowe TL5, barwa 830 15	kpl. kpl.	 15.000	
				RAZEM	15.000
33	KNNR 5 d.2 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact / Oprawy Downlight 2x26W do wbudowania, okrągłe, z kloszem matowym, z elektronicznym statecznikiem, IP44, barwa światła 830 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNNR 5 d.2 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact / Oprawy Downlight 2x26W do wbudowania, okrągłe, z kloszem matowym, z elektronicznym statecznikiem, IP44, barwa światła 830, z modułem awaryjnym 1h 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W / Oprawy nastropowe 2x26W z kloszem, z elektronicznym statecznikiem, IP44, barwa światła 830	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa / Oprawa typu kinkiet G5-8W, podłużna ok. 40cm, materiał: szkło/metal, wg dokumentacji	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNNR 5 d.2 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W / Oprawy kasetonowe do wbudowania 4x18W z rastrem prostym, z elektronicznym statecznikiem, świetlówki trójpasemowe, barwa 830	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNNR 5 d.2 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W / Oprawy kasetonowe do wbudowania 4x18W z rastrem prostym, z elektronicznym statecznikiem, świetlówki trójpasemowe, barwa 830, z modulem ewakuacyjnym 1h	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	WLZ				
39	KNNR 5 d.3 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe (koryto PCV z pokrywą 60x40)	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
40	KNNR 5 d.3 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNNR 5 d.3 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
42	KNNR 5 d.3 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNNR 5 d.3 0715-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (Kabel YKY 5x25)	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
44	KNNR 5 d.3 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (końcówki kablowe K25)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNNR 5 d.3 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III, fi 15mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 5 d.3 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno (Układanie bednarki 30x3 stalowej ocynkowanej na uchwytach w budynku)	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNNR 5 d.3 1209-0702	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	Tablice zabezpieczeniowe				
48	KNNR 5 d.4 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (Tablica TB wg dokumentacji)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 9 d.4 0201-01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m ² (tablica T4 wg dokumentacji)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNNR 9 d.4 0201-02	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m ² (rozdzielnica NRS wg dokumentacji)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR 5 d.4 1207-15	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle / (pod rury PCV fi75)	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
52	KNNR 5 d.4 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.1	m ³	0.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.100
53	KNNR 5 d.4 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
54	KNNR 5 d.4 0101-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton (rury PCV fi75, gładkie wewn.)	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
55	KNNR 5 d.4 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach / Montaż w rozdzielnicy wyłącznika nadprądowego B10	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Koryta kablowe			
56	KNNR 5 d.5 1201-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6	szt.		
		140	szt.	140.000	
				RAZEM	140.000
57	KNNR 5 d.5 1101-04	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania do ściany	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
58	KNNR 5 d.5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów (korytka metalowe K100)	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNNR 5 d.5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów (korytka metalowe K150)	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
60	KNNR 5 d.5 1105-10	Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm (kolano 90st. metalowe K100)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNNR 5 d.5 1105-10	Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm (kolano 90st. metalowe K150)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNNR 5 d.5 1105-10	Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm (trójkąt metalowy K100)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR 5 d.5 1105-10	Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm (trójkąt metalowy K150)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNNR 5 d.5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LgY 450/750 6mm2 żółto-zielony)	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
65	KNNR 5 d.5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 (K6)	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
66	KNNR 5 d.5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		60	szt.żył	60.000	
				RAZEM	60.000
6		Pomiary			
67	KNR-W 5-08 d.6 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 5-08 d.6 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		19	pomiar	19.000	
				RAZEM	19.000
69	KNR-W 5-08 d.6 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 5-08 d.6 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 5-08 d.6 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 5-08 d.6 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 30	pomiar pomiar	 30.000	
				RAZEM	30.000
73	KNR-W 5-08 d.6 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR-W 5-08 d.6 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 8	pomiar pomiar	 8.000	
				RAZEM	8.000
75	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniu 6	kpl kpl	 6.000	
				RAZEM	6.000
76	KALKULA- d.6 CJA WŁAS- NA	Pomiar natężenia oświetlenia korytarza o długości ok.22m i szerokości 6m 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		Prace demontażowe			
77	KNNR 9 d.7 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
78	KNNR 9 d.7 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych-belka montażowa 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
79	KNNR 9 d.7 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
80	KNNR 9 d.7 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
81	KNNR 9 d.7 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
82	KNNR 9 d.7 0202-05	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNNR 9 d.7 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglany, betonowym 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
8		Instalacja słaboprądowa			
84	KNNR 5 d.8 0301-13	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej /Analogia - wykonanie otworów w płycie GK 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
85	KNNR 5 d.8 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm /Analogia - montaż puszek z tworzywa samogasnącego do płyt GK 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
86	KNNR 5 d.8 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNNR 5 d.8 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNNR 5 d.8 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2/ Ana- logia - montaż i podłączenie gniazda 2xRJ45 kompletnego kat.5e p/t z ramką	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
89	KNNR 5 d.8 0103-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton /Analogia - rura giętka 25 układana w ścianie GK	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
90	KNR 4-03 d.8 1001-13	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
91	KNNR 5 d.8 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
92	KNNR 5 d.8 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.05	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
93	KNNR 5 d.8 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton (rura PCV fi25 gładka wewn.)	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
94	KNNR 5 d.8 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe (koryto PCV z pokrywą 60x40)	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
95	KNNR 5 d.8 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur / Analogia - przewód FTP 4x2 kat.5e wewnętrzny układany w rurach PCV	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
96	KNNR 5 d.8 0209-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/ Analogia - przewód FTP 4x2 kat.5e wewnętrzny układany w korycie	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
97	KNNR 5 d.8 0209-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania / Analogia - kabel telefoniczny YTKSYekw 10x2x0,5	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
98	KNR 5-05 d.8 0203-03	Zarobienie i włączenie kabli 4-parowych	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
99	KNNR 5 d.8 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
100	KALKULA- d.8 CJA WŁAS- NA	Sprawdzenie i pomiary instalacji słaboprądowej	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000