

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	KNR 0201 0307-0100		Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m - grunt kategorii I, II .	14,8320	m3
			Przedmiar $10,3 * 1,2 * 1,2 = 14,8320$		
1.4	KNR 0201 0322-0100		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. do 1,0m i głęb. do 3,0m palami szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach such., wraz z rozbiórką - grunt kat. I, II - umocnienie wykopu przy drodze i kanale technologicznym	11,4000	m2
			Przedmiar $9,5 * 1,2 = 11,4000$		
1.5	KNR 0202 0238-0100		Podstawy ścianek oporowych żelbetowych, o przekroju prostokątnym i stopie płaskiej.	2,3916	m3
			Przedmiar $(10,31 + 9,62) / 2 * 1,2 * 0,2 = 2,3916$		
1.6	KNR 0202 0239-0300		Ściany oporowe żelbetowe, o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym, o grubości do 20 cm.	4,2040	m3
			Przedmiar $9,5 * 1,8 * 0,2 + 1,15 * 1,8 * 0,2 + 1,85 * 1,0 * 0,2 = 4,2040$		
1.7	KNRw 0218 0527-0100		Przejsięcie przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm, średnica nominalna otworu 210 mm - zabezpieczenie przewody przyłącza energetycznego do budynku po południowej stronie drogi	1,0000	szt.
			Przedmiar 1,0000		
1.8	KNR 0202 0602-0100		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej, pierwsza warstwa. - izolacje masą gruntującą, asfaltowo-kauczukowa	9,5000	m2
			Przedmiar $9,5 * 1 = 9,5000$ Krotność: 2,0000		
1.9	KNR 0202 0602-0200		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej, każda następna warstwa. - izolacja masą bitumiczną powłokowa	9,5000	m2
			Przedmiar $9,5 * 1 = 9,5000$ Krotność: 2,0000		
1.10	KNR 0202 0603-0100		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej pierwsza warstwa. . - izolacje masą gruntującą, asfaltowo-kauczukowa	34,1200	m2
			Przedmiar $9,5 * (1 + 1,8) + 0,2 * (2 + 1) + 1,15 * (1 + 1,8) + 1,85 * (1 + 1) = 34,1200$ Krotność: 2,0000		
1.11	KNR 0202 0603-0200		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej każda następna warstwa. . - izolacja masą bitumiczną powłokowa	34,1200	m2
			Przedmiar $9,5 * (1 + 1,8) + 0,2 * (2 + 1) + 1,15 * (1 + 1,8) + 1,85 * (1 + 1) = 34,1200$ Krotność: 2,0000		
1.12	KNR 0202 0607-0300		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacje obiektów ziemnych, kanałów, rowów itp.	35,6250	m2
			Przedmiar $9,5 * 3,75 = 35,6250$		
1.13	KNKRB 0001 0440-0500		Drenaże za ścianami oporowymi. (średnia szer. 2,5m) - warstwa piasku średnioziarnistego	23,7500	m2
			Przedmiar $9,5 * 2,5 = 23,7500$		
1.14	KNNR 0011 0703-0301		Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125 mm - w otulinie z geowłókniny	0,1000	100 m
			Przedmiar		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			$10/100 = 0,1000$		
1.15	KNR 0401 0108-0500		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu I i II - dowóz ziemi	51,6680	m3
			Przedmiar 51,6680		
1.16	KNKRB 0003 0103-0700		Dodatek za dowóz ziemi za każdy następny rozpoczęty km.	51,6680	m3
			Przedmiar 51,6680 Krotność: 9,0000		
1.17	KNR 0201 0313-0100		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi - grunt kategorii I, II .	66,5000	m3
			Przedmiar $9,5*7 = 66,5000$		
1.18	KNR 0201 0510-0300		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	66,5000	m2
			Przedmiar $7*9,5 = 66,5000$		