

Przedmiar robót

Roboty budowlane w auli im. Boreckiego Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

Data: 2014-07-02

Budowa: Wykonanie ściany w systemie g-k - zabudowa ekranów multimedialnych

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Obiekt: Budynek A - Aula im. Boreckiego

Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Pl. Gwarków 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Techniczny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Rybczyński Łukasz, Inspektor Nadzoru Budowlanego GIG

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlane - ścianka w auli			
1 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie podłóg folia	26,7		m2
2 KNR 202/1111/6-analogia Cokół dla posadzek z deszczułek i parkietu - demontaż R= 0,150 M= 0,000 S= 1,000	4,6		m
3 ORGB 202/2027/5-analogia Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 100 - demontaż R= 0,150 M= 0,000 S= 1,000	18,4		m2
4 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na gwoździe, do 61·szt/m2 - w celu przeprowadzenie przewodów elektrycznych	2,85		m2
5 KNR 404/501/7 Rozebranie posadzek z deszczułek, oczyszczenie deszczułek z gwoździ	2,85		m2
6 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - kolor należy ustalić z zamawiającym po dostarczeniu wzornika kolorów NCS	37,6		m2
7 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	37,6		m2
8 KNR 401/108/9-analogia Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	1		m3
9 KNR 401/108/10-analogia Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	1	9	m3
10 Kalkulacja własna Utylizacja materiałów z rozbiórki	1		m3
11 ORGB 202/2027/5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 100 - podwójna płyta g-k 12,5 mm	8 = 8,000000 8,0	8,0	m2
12 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	19,72 = 19,720000 19,7	19,7	m2
13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściana koloru czarnego za zamontowanymi ekranami	7,5 = 7,500000 7,500	7,500	m2
14 KNR 202/1217/3-analogia Narożniki z kątownika ze stali nierdzewnej 20x20x2·mm - montaż narożników ochronnych wokół zabudowy z g-k	= 0,000000 = 0,000000		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
15 KNR 401/814/2 (2) Uzupełnienie posadzek z deszczułek (do 5·m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 19·mm, na gwoździe	2,85		m2
16 KNR 401/815/3 Uzupełnienia listew przycokołowych z drewna liściastego 2x2·cm, na odcinkach prostych	4,6		m
17 Kalkulacja własna Dostawa i montaż listwy podłogowej, dylatacyjnej, maskującej przewód elektryczny w posadzce	3		m
18 KNR 401/1215/7 Mycie po robotach malarskich, podłogi drewniane, malowane	26,7		m2