ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr pom.	kod	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)
0/01	PP	stanowisko wirowki sedymentacyjno-wirowej	91.03
0/02	PP	przygotowywanie prób i magazyn	30.33
0/03	PP	pomieszczenie analiz technicznych	29.34
0/04	PP	pomieszczenie analiz densymetrycznych	29.46
0/05	PP	pomieszczenie pieca mufowego	14.36
0/06	PP	magazyn na chemikalia	13.67
K0/01	PR	klatka schodowa	27.79
			235.98 m2

LEGENDA:

- Instalocja ogrzewania grzejnikowego zasilanie/powrót – parametry 40/30°C
- WK22-600/1200 — Grzejnik płytowy o wysokości 0,6m i długości 1,2m
- HK30-600/1200 — Grzejnik płytowy higieniczny o wysokości 0,6m i długości 1,2m

UWAGA:

Przejścia instalocji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć ogniochronną masą uszczelniającą typ CP601S HILTI.

Przejścia instalocji przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.

Podpory stałe i przesuwne instalocji zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Typ/Tytuł rysunku	RZUT PARTERU INSTALACJA OGRZEWANIA
Obiekt	DOM JEDNORODZINNY PRZEROBKI KOPALNI ODPADÓW 40-166 KATOWICE, PLAC GWAREK 1, DZ. NR 3/14, 9/14
Inwestor	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 40-166 KATOWICE, PLAC GWAREK 1
Projektował	mgr inż. R. Skrzep
Sprawdził	mgr inż. M. Pioc
Skala	1: 50
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
Numer rysunku	C/01
Numer rysunku	156/24/BR/2012
Nr/Data	28/2001 02.2013 SEK/0781/PWIS/05b 02.2013
Podpis	

BAUREN Renke Piotr
ul. Świerklańska 12
44-200 Rybnik

A2+