UKŁAD N1-CENTRALA WENTYLACYJNA
Vn-1720/2300m3/h, SPRĘŻ - 250Pa, NAGRZEWNICA
WODNA MOC-30,4 kW, CHŁODNICA 15,2kW, MASA -
356kg, MOC ELEKTR.1,6kW, 48 dB

UKŁAD N3-CENTRALA WENTYLACYJNA
Vn-1260/840m3/h, SPRĘŻ - 250Pa, NAGRZEWNICA
WODNA MOC-17 kW, MASA - 150kg, MOC ELEKTR.0,4kW,
44 dB

UKŁAD N2-CENTRALA WENTYLACYJNA
Vn-1700/1200m3/h, SPRĘŻ - 250Pa, NAGRZEWNICA
WODNA MOC-22,4 kW, CHŁODNICA 9,0kW, MASA - 246kg,
MOC ELEKTR.1,15kW, 47 dB

W2a, b wentylator W2
NCF40/25
pobór mocy 5.5 kW, 400V

Urządzenie filtracyjne typu
FilterMax DX 3000TR w
wykonaniu przeciwwybuchowym
z panelem eksplozyjnym QBOX ,
wymiary 2715(h)x1112x1545,
masa 720kg, 50dB

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

układ W4- do wyrzutni

wyrzutnia WN1 Ø 315

NWPA-250
+ skrzynka SKZA-250-200
443/250m3/h

NWPA-250
+ skrzynka SKZA-250-200
443/250m3/h

układ N1

NWPA-315 +
SKZA-315-250
485m3/h

układ W2

układ W4

układ N2

układ N3

W4-wentylator kanałowy
TD-1000/250 HS,
V-500m3/h, 2800 obr. 250 Pa,
pobór mocy 0,125 kW, 230V,
0,5A REB-1

-0,15

Tytuł rysunku: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA –PRZEKROJE		Nazwisko	upr.nr	Data	Podpis
	Opracował	mgr inż. M.Puc	SLK/0761/PWOS/05	02.2013	
Obiekt: GG – LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I ODPADÓW 40–166 KATOWICE, PLAC GWARKÓW 1, DZ. NR 3/14, 8/14	Sprawdził	mgr inż. R. Skrzep	28/01	02.2013	
Inwestor: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 40–166 KATOWICE, PLAC GWARKÓW 1	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY				156/24/BR/2012
BAUREN Renke Piotr ul. Świerklańska 12 44–200 Rybnik	Skala: 1:50			Numer rysunku: ISW/4	