UKŁAD N1-CENTRALA WENTYLACYJNA
Vn-1720/2300m3/h, SPRĘŻ - 250Pa,
NAGRZEWNICA WODNA MOC-30,4 kW,
CHŁODNICA 15,2kW, MASA - 356kg, MOC
ELEKTR.1,6kW, 48 dB

UKŁAD NW1-WN1-CENTRALA WENTYLACYJNA
Vn-860m3/h, Vw-660m3/h, SPRĘŻ - 250Pa,
NAGRZEWNICA WODNA MOC-4kW, MASA -
277kg, MOC ELEKTR.2x0,25kW, 51 dB

UKŁAD N2-CENTRALA WENTYLACYJNA
Vn-1700/1200m3/h, SPRĘŻ - 250Pa,
NAGRZEWNICA WODNA MOC-22,4 kW,
CHŁODNICA 9,0kW, MASA - 246kg, MOC
ELEKTR.1,15kW, 47 dB

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11

układ W2- do wyrzutni
układ W6- do wyrzutni
układ W1- do wyrzutni
układ W11- do wyrzutni

wyrzutnia WN1 Ø 315

W2a, b wentylator W2
NCF40/25
pobór mocy 5.5 kW, 400V

Urządzenie filtracyjne typu
FilterMax DX 3000TR w
wykonaniu przeciwwybuchowym
z panelem eksplozyjnym QBOX ,
wymiary 2715(h)x1112x1545,
masa 720kg, 50dB

układ Nw1

układ W6

-0,15

Tytuł rysunku: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA –PRZEKROJE		Nazwisko	upr.nr	Data	Podpis
	Opracował	mgr inż. M.Puc	SLK/0761/PWOS/05		
Obiekt: GG – LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I ODPADÓW 40-166 KATOWICE, PLAC GWARKÓW 1, DZ. NR 3/14, 8/14	Sprawdził	mgr inż. R. Skrzep	28/01		
Inwestor: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 40-166 KATOWICE, PLAC GWARKÓW 1	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY				156/24/BR/2012
BAUREN Renke Piotr ul. Świerklańska 12 44-200 Rybnik	Skala: 1:50		Numer rysunku: ISW/6		