



UWAGA:

Roboty rozbiórkowe należy wykonać metodą ręczną - zakazuje się stosowania sprzętu mechanicznego typu koparka lub młot pneumatyczny zamontowany na wysięgniku koparki. W przypadku konieczności wykopywania cokołu murywanego zabezpieczyć przed osunięciem gruntu przy użyciu desek, bali drewnianych. Demontaż ogrodzenia należy wykonywać sekcjami, w miejscach usuniętego ogrodzenia czasowo należy zabezpieczyć wykop, szczególnie od strony chodnika oraz wykonać tymczasowe ogrodzenie wg. uzgodnień z Inwestorem.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo powłoka poliestrowa w systemie Duplex RAL 7016

Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane powinny posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną oraz odpowiedni atest higieniczny

GŁÓWNY

40-166 KATOWICE, PL. GWARKÓW 1

(32) - 258-16-31-39;

NIP 634-112-60-16

INSTYTUT

GÓRNICZWA

gig@gig.eu

http://www.gig.eu

TEMAT PROJEKTU

OGRODZENIE TERENU OD STRONY UL. TOPOŁOWEJ

GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICZEGO W KATOWICACH

ADRES

PL.GWARKÓW 1, 40-166 KATOWICE HALA 4

INWESTOR

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICZWA

40-166 KATOWICE, PL. GWARKÓW 1

TEMAT RYSUNKU

OGRODZENIE - ROZWINIECIE

PROJEKTANT

mgr inż.arch.M.STRANSKA-STANEK nr upr.169/98

BRANZA

ARCHITEKTURA

FAZA

WYKONAWCZY

DATA

03.2014

SKALA

1:200

U/W-103

REWIZJA