

Przedmiar robót

**MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W PAWILONIE II - PIĘTRO I
KATOWICE, ALEJA W.KORFANTEGO 83**

Data: 2014-02-13

Budowa: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W PAWILONIE II - PIĘTRO I
KATOWICE, ALEJA W.KORFANTEGO 83

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Obiekt: Pawilon II - Asseco

Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Pl. Gwarków 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Pl. Gwarków 1 - dział Techniczny

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Rybczyński Łukasz, Inspektor Nadzoru Budowlanego GIG

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 ŚCIANKI DZIAŁOWE - WYBURZENIA, ZAMUROWANIA, UZUPEŁNIENIA						
1.1 Element						
1	KNR 401/348/3 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej			210		m2
2	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	30	= 30,000000 30,000	30,000		m2
3	KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2			10		szk.
4	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych			0,492		m3
5	KNR 401/304/1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami PIĘTRO 1 (pomocnicze) =0.000000 0,74 = 0,740000 0,90*2,05 (pomocnicze) =1.845000 = 0,000000 0,90*2,05 (pomocnicze) =1.845000 = 0,000000 1,10*3,74 (pomocnicze) =4.114000 = 0,000000 PIĘTRO 1 (pomocnicze) =0.000000 = 0,000000 Pom.8 = 0,000000 Pom.9 = 0,000000 Pom.11 = 0,000000 (import)Razem =1.601000 = 0,000000 0,740			0,740		m3
6	KNR 14/2010/5 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	40	= 40,000000 40,000	40,000		m2
7	KNR 401/106/4 Usunięcie z parteru budynku gruzu	25,8	= 25,800000 25,800	25,800		m3
8	KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	25,8	= 25,800000 25,800	25,800		m3
9	KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	25,8	= 25,800000 25,800	25,800	24,00	m3
10	kalk. własna Opłata za wysypisko	25,8	= 25,800000 25,800	25,800		t

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2 SUFITY PODWIESZONE				
2.1 Element				
11	KNR 202/2011/1 Demontaż sufitów podwieszonych R=0,15 R= 0,150 M= 1,000 S= 1,000	430		m2
12	KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60 x 60 cm - w pomieszczeniach biurowych - wg opisu w projekcie	415		m2
13	KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszane - tylko płyty z włókien mineralnych (obmiar pomniejszony o ilość opraw philips)	-0,36	116	m2
14	KNR 401/106/4 Usunięcie z parteru budynku gruzu	21,5		m3
15	KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	21,5		m3
16	KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	21,5	24,00	m3
17	kalk. własna Opłata za wysypisko	6,45		t

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
3 WYKOŃCZENIE ŚCIAN - REMONT TYNKÓW, GIPSOWANIE, MALOWANIE						
3.1 Element						
18	KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków)			100		m2
19	KNR 401/711/7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)			20		m2
20	KNR 401/711/8 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek (do 2 m2 w 1 miejscu)			20		m2
21	KNR 401/711/9 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)			20		m2
22	KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 32,85	=	32,850000	32,850		m2
23	KNR 401/705/4 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 66	=	66,000000	66,000		m
24	KNR 401/705/5 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną			45,82		m
25	KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 852,38	=	852,380000	852,380		m2
26	ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 852,38	=	852,380000	852,380		m2
27	KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 97,36	=	97,360000	97,360		m2
28	KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 97,36	=	97,360000	97,360		m2
29	ORGB 202/842/2 (z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 7 Sanitariaty (2,27+1,98)*2+2,10*4+1,00+2,05*2 9 Kuchnia (1,08+5,50+0,60)*2 (import)Razem =36.360000	=	22,000000 14,360000 0,000000	36,360		m
30	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 852,38	=	852,380000	852,380		m2
31	KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 852,38	=	852,380000	852,380		m2
32	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 497,1	=	497,100000	497,100		m2
33	KNR 202/925/1 Osłony okien folią polietylenową 187,52	=	187,520000	187,520		m2
34	KNR 202/925/1 Osłony drzwi folią polietylenową 28,7	=	28,700000	28,700		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
4 POSADZKI - ZERWANIE, NAPRAWA PODŁOŻY, UŁOŻENIE NOWYCH						
4.1 Element						
35	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z pcw, paneli, płytek i wykładziny dywanowej	430	= <u>430,000000</u> 430,000	430,000		m2
36	KNR 401/211/1 Skucie nierówności kleju przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - R=0,2 R= 0,200 M= 1,000 S= 1,000	430	= <u>430,000000</u> 430,000	430,000		m2
37	ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	430	= <u>430,000000</u> 430,000	430,000		m2
38	ORGB 202/1130/2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	430	= <u>430,000000</u> 430,000	430,000		m2
39	KNR 202/1113/5 Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm - wg opisu w projekcie			430		m2
40	KNR 202/1113/8 Listwy przyściennie drewniane	350	= <u>350,000000</u> 350,000	350,000		m
41	KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW PIĘTRO 1 (pomocnicze) =0.000000 8 Pom.pds 3,50 9 Aneks kuch 16,30 (import)Razem =19.800000		= 0,000000 = 3,500000 = 16,300000 = 0,000000 = <u>19,800000</u>	19,800		m2
42	KNR 202/1112/9 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych #p50 19.800000 (import)Razem =19.800000		= 19,800000 = 0,000000 = <u>19,800000</u>	19,800		m2
43	KNR 202/1113/7 Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane PIĘTRO 1 (pomocnicze) =0.000000 8 Pom.pds (1,33+0,80+2,63)*2-0,90 9 Aneks kuch (5,50+2,85)*2-1,00 (import)Razem =24.320000		= 0,000000 = 8,620000 = 15,700000 = 0,000000 = <u>24,320000</u>	24,320		m
44	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	14,24	= <u>14,240000</u> 14,240	14,240		m2
45	KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	14,24	= <u>14,240000</u> 14,240	14,240		m2
46	ORGB 202/842/1 (z.VII) osadzenie listew progowych			13,500		m
47	KNR 401/106/4 Usunięcie z parteru budynku gruzu	12,77	= <u>12,770000</u> 12,770	12,770		m3
48	KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	12,77	= <u>12,770000</u> 12,770	12,770		m3
49	KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	12,77	= <u>12,770000</u> 12,770	12,770	24,00	m3
50	kalk. własna Opłata za wysypisko	12,77	= <u>12,770000</u> 12,770	12,770		t

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
5 STOLARKA DRZWIOWA						
5.1 Element						
51	KNRW 202/1026/1 Ościeżnice do drzwi fabrycznie wykończonych szer. 80 cm, kolor WENGE - wg opisu w projekcie 1,00*2,05 (import)Razem =22.550000	= 2,050000 = 0,000000 2,050		2,050	5	m2
52	KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 80 cm, kolor WENGE - wg opisu w projekcie			2,05	5	m2
53	KNR 202/1203/4-analogia Drzwi aluminiowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 - w holu			5,16	4	m2
54	KNR 14/2010/5 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - zabudowa nad drzwiami 1,72	= 1,720000 1,720		1,720	4	m2
55	ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3,44	= 3,440000 3,440		3,440	4	m2
56	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 3,44	= 3,440000 3,440		3,440	4	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
6 OKNA Z PCW						
6.1 Element						
57	KNR 19/928/11 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 50% okien I piętra (import)Razem =5.803000	2.75*2.11 = 5,802500 = 0,000000 5,80	=	5,80	16	m2
58	KNR 401/205/2 Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - 50% okien I piętra			2,750	16	m
59	Kalkulacja własna Utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej - 50% okien I piętra			5,86	16	m2
60	KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej - szpaleta okienna - 50% okien I piętra			1,47	8	m2
61	KNR 401/701/3-analogia Odbicie tynków zewnętrznych, szpaleta okienna - 50% okien I piętra			1,47	8	m2
62	KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi - 50% okien I piętra			9,76	8	m
63	KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm - 50% okien I piętra			9,76	8	m
64	KNR 401/1204/6 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, elewacje - tynki gładkie - malowanie całej szpalety okiennej po wymianie okna - 50% okien I piętra			19,52	8	m2
65	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 50% okien I piętra			19,52	8	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
7 INSTALACJE SANITARNE						
7.1 Element						
66	KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm			3		szt.
67	KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	3	= $\frac{3,000000}{3,000}$	3,000		szt.
68	KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	3	= $\frac{3,000000}{3,000}$	3,000		kpl.
69	KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm			1,000		szt.
70	KNR 215/221/2 Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			3		szt.
71	KNR 215/208/3 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			3		szt.
72	KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			3		szt.
73	KNR 402/223/2 Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW	3	= $\frac{3,000000}{3,000}$	3,000		kpl.
74	KNR 215/112/3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			3,000		szt.
75	KNRW 215/218/1 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm			3		szt.
76	KNR 401/1212/28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm			128,000		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
8 KORYTARZ				
8.1 Element				
77	KNNR-W 2 W1302-06 Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą podkładową	100		m2
78	KNNR-W 2 W1302-04 Tapety natryskowe - malowanie farbą dekoracyjną wodorozcieńczalną farbą ścienną wg opisu w projekcie	100		m2
79	KNR 202/2007/2 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach - sufit rastrowy koloru szarego	52,6		m2
80	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	800		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
9 Roboty towarzyszące						
9.1 Stolarka okienna II, III, V piętra Asseco						
81	KNR 19/928/11 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt. 2.75*2.11 = 5,802500 (import)Razem =5.803000 = 0,000000 5,80			5,80	11	m2
82	KNR 401/205/2 Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.			2,750	11	m
83	Kalkulacja własna Utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej - pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.			5,86	11	m2
84	KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej - szpaleta okienna - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			8,09		m2
85	KNR 401/701/3-analogia Odbicie tynków zewnętrznych, szpaleta okienna - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			8,09		m2
86	KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			53,68		m
87	KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			53,68		m
88	KNR 401/1204/6 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, elewacje - tynki gładkie - malowanie całej szpalety okiennej po wymianie okna - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			16,17		m2
89	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			8,09		m2
90	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające			1		kpl
91	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych			1		kpl
9.2 Stolarka drzwiowa II, III, IV, V, VI Asseco						
92	KNRW 401/1209/7 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, do 1,0·m2, 2-krotne - listwy przy ościeżnicach drzwiowych			1	90	m2
93	KNR 202/1113/6 - analogia Listwy przyściennne, aluminiowe 40 x 40 mm klejone do ściany (maskownice szczeliny pomiędzy drzwiami korytarzowymi a ścianą do nich przyległą)			4	16	m
94	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające			1		kpl
95	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych			1		kpl
9.3 Zabudowy G-K na drzwiach korytarzowymi i oknem w pokoju 401						
96	KNRW 202/2006/3 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony - okno pokój 401			1,65		m2
97	BC 1/301/10-analogia Tynki wewnętrzne uniwersalne, na ścianach, 1-warstwowe, narożniki (założenie narożnika do g-k) - okno pokój 401			5,5		m
98	KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku - okno pokój 401			1,65		m2
99	KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów - okno pokój 401			1,65		m2
100	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - okno pokój 401 #p31 594.661000 = 594,661000 #p32 56.874000 = 56,874000 #p33 54.016000 = 54,016000 korekta 0.000000 = 0,000000 (import)Razem =705.551000 = 0,000000 705,55			705,55		m2
101	KNRW 202/2003/1 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowe, 50-01 (z wypełnieniem wełną mineralną gr. 50 mm) - drzwi korytarzowe na V, IV, III, II piętrze			1,7	16	m2
102	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - drzwi korytarzowe na V, IV, III, II piętrze #p31 594.661000 = 594,661000 #p32 56.874000 = 56,874000 #p33 54.016000 = 54,016000 korekta 0.000000 = 0,000000 (import)Razem =705.551000 = 0,000000 705,6			705,6	1	m2
103	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające			1		kpl
104	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych			1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
9.4 Masa silikonowa w sanitariatach				
105	BC 2/312/1 (1)-analogia Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 6x6·mm, - wypełnienie spoin masą silikonową	100	4	m
106	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające	1		kpl
107	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych	1		kpl
9.5 Remont pom. po zalaniach z dachu budynku				
108	KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - pom. 502, 505, 517	73,6		m2
109	KNRW 202/1130/1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący - pom. 502, 505, 517	73,6		m2
110	KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko - pom. 502, 505, 517	73,6		m2
111	KNR 202/1113/1 (1)-analogia Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu - pom. 502, 505, 517 - dobrać do istniejącej	73,6		m2
112	KNRW 202/1105/2 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1·mm - pom. 502, 505, 517	73,6	3	m2
113	KNR 202/2011/1 Demontaż sufitów podwieszonych R=0,15 - pom. 502, 503, 505, 511, 512 R= 0,150 M= 1,000 S= 1,000	0,36	50	m2
114	KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszone - tylko płyty z włókien mineralnych - pom. 502, 503, 505, 511, 512 - kasetony dopasować do istniejących sufitów	0,36	50	m2
115	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią pom. 502, 503, 505, 516, 517	82,75		m2
116	KNR 401/1214/2-analogia Ręczne zeszkrobanie farby emulsyjnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2	350		m2
117	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej pom. 502, 503, 505, 516, 517	12	5	m2
118	C 1/404/3 Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. do 5·m2, 1-krotne	12	5	m2
119	C 1/404/4 Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. do 5·m2, każde następne	12	5	m2
120	KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) pom. 502, 503, 505, 516, 517	12	5	m2
121	KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków pom. 502, 503, 505, 516, 517	350		m2
122	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - pom. 502, 503, 505, 516, 517	350		m2
123	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające	1		kpl
124	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych	1		kpl
9.6 Naprawa ościeżnic drzwiowych				
125	KNBK 20/101/2 (4)-analogia Ościeżnice drzwiowe proste, przekrój 50x100·mm, do 2.0·m2 - demontaż odpadających ościeżnic	80		szt
126	KNBK 20/101/2 (4)-analogia Ościeżnice drzwiowe proste, przekrój 50x100·mm, do 2.0·m2 - poprawny montaż ościeżnic	80		szt
127	BC 2/312/1 (1)-analogia Wypełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą a ścianą masą akrylową	10	80	m
128	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - pas farby szer. 10 cm po obwodzie drzwi w kolorze ściany	1	80	m2
129	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające	1		kpl
130	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych	1		kpl
9.7 Sprzątanie				
131	Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym budynku w czasie prowadzenia robót budowlanych	60		dz. rem
132	Kalkulacja własna Sprzątanie obiektu po zakończeniu prowadzenia robót budowlanych	1		kpl