

Katowice, dn. 09.01.2014 r.

dotyczy postępowania: **„Modernizacja węzła ciepłego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice”.**

Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

1. Proszę o uszczegółowienie pozycji nr 1 w przedmiarze Technologia - demontaż istniejącej instalacji wymiennikowni. Proszę o określenie zakresu demontażu instalacji (np. czy w grę wchodzi demontaż całego orurowania czy tylko części).?
2. dot. poz. 26 d.2 i 27 d2 w dziale „Technologia”: pozycja KNR 035-0216-03 dotyczy montażu zaworów regulacyjnych gwintowanych Dn32 w instalacja miedzianych o połączeniach lutowanych a w dokumentacji w specyfikacji materiałów wyszczególniono zawory regulacyjne kołnierzowe Dn80 (115R) i Dn100 (116R). Pytanie: proszę o potwierdzenie poprawności pozycji KNR w przedmiarze robót.
3. dot. poz. 3 d.2 w dziale „Technologia”: pozycja dotyczy montażu osprzętu zgodnie z projektem według kalkulacji indywidualnej. Pytanie: proszę o wyjaśnienie czy pozycja dotyczy urządzeń wykazanych w pozycji (filtr siatkowy kołnierzowy, napęd elektryczny, pompa obiegowa C.O.) czy wszystkich urządzeń wykazanych w dokumentacji a nie uwzględnionych w przedmiarze robót p.n. „Wymiennik po zmianach”
4. Czy posiadają Państwa bardziej szczegółową dokumentację (np. Profil). Czy jedynym dokumentem projektowym jest sytuacja.
5. Punkt 3 przedmiaru Wymiennikownia dotyczy montażu osprzętu zgodnie z projektem. Osprzęt zgodnie z tym punktem to filtr siatkowy, napęd elektryczny i pompa obiegowa. Natomiast zgodnie z projektem jest więcej urządzeń, które pozostają i należy je zamontować, a wcześniej zdemontować (zmiana lokalizacji urządzeń). Czy należy uwzględnić w tym punkcie demontaż i ponowny montaż urządzeń? Czy należy uwzględnić wszystkie urządzenia zgodnie z projektem?
6. Przedmiar Wymiennikownia nie obejmuje wszystkich urządzeń zgodnie z zestawieniem urządzeń w projekcie. Czy należy się przy wycenie trzymać projektu czy przedmiaru?

Nasze odpowiedzi:

- Ad. 1. W pozycji tej chodzi o demontaż całej tej instalacji, która jest niepotrzebna po zamontowaniu nowego wymiennika.
- Ad. 2. Potwierdzamy poprawność tych pozycji. Dopuszczamy zmianę normy wykonania ze względu na ich analogiczność.
- Ad. 3. Pozycja dotyczy tylko elementów w niej ujętych. Elementy nie ujęte w przedmiarze a wymagane przez dokumentację prosimy zamieścić jako dodatkowe kolejne pozycje kosztorysu.
- Ad. 4. Cała dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego jest udostępniona na stronie internetowej [www.gig.eu/pl/przetargi/aktualne](http://www.gig.eu/pl/przetargi/aktualne)
- Ad. 5. Odpowiedź zgodna z punktem 3.
- Ad. 6. Odpowiedź zgodna z punktem 3.

W związku z uwagami dot. przedmiaru robót informujemy, że poz. kosztorysowa nr 1 – **KNR 231/807/3 w ilości 18 m<sup>2</sup>**

„Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12 cm) lub żuźlowej (14x14 cm) w torowiskach tramwajowych, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”

**należy zamienić na:**

**KNNR 6/803/1 w ilości 18 m<sup>2</sup>**

„Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej, ręcznie” – chodzi o kostkę betonową behaton gr. 8 cm na nawierzchni drogowej.

Przewodniczący Biura Organizacyjnej  
Głównego Instytutu Górnictwa  
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi  
inż. Bogdan Urban