

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Pawilon 1- Budynek S- prace remontowe - korytarz 159-171

ADRES INWESTYCJI: GIG Katowice, Plac Gwarków 1

INWESTOR: Główny Instytut Górnictwa

ADRES INWESTORA: Katowice, Plac Gwarków 1

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Dańda

DATA OPRACOWANIA: 2019-05-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		BUDYNEK S - KORYTARZ BS-1.K1,BS-1.K2			
1 d.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż Krotność = 0,5	m2		
		48,58 + 48,58 * 0,60 + 42,36 + 42,36 * 0,6	m2	145,504	
				RAZEM	145,504
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		20,94 * 2 * 3,39 + 2,40 * 3,39 - 0,90 * 2,00 * 7 - 2,70 * 1,60 * 7	m2	107,269	
				RAZEM	107,269
3 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny przed malowaniem	m2		
		20,94 * 2 * 3,39 + 2,40 * 3,39 - 0,90 * 2,00 * 7 - 2,70 * 1,60 * 7	m2	107,269	
				RAZEM	107,269
4 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		20,94 * 2 * 3,39 + 2,40 * 3,39 - 0,90 * 2,00 * 7 - 2,70 * 1,60 * 7	m2	107,269	
				RAZEM	107,269
5 d.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		48,58 + 48,58 * 0,60 + 42,36 + 42,36 * 0,6	m2	145,504	
				RAZEM	145,504
6 d.1	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000