

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: GIG - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ INFORMATYKI - POM.154-158

ADRES INWESTYCJI: 40-166 KATOWICE
PLAC GWARKÓW 1

INWESTOR: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

ADRES INWESTORA: KATOWICE , PLAC GWARKÓW 1

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Dańda

DATA OPRACOWANIA: 2019-05-08

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Pawilon 1- pomieszczenia nr 154			
1 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż parapetu metalowego	m		
		3,10	m	3,100	
				RAZEM	3,100
2 d.1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 8 0417-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego GP-2 o wysokości 660 mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż Krotność = 0,5	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
5 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
6 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
7 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(6,34 * 2 + 3,04 * 2) * 2,74 - 1,80 * 1,39 - 0,80 * 2,00$	m2	47,300	
				RAZEM	47,300
8 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		$47,30 * 0,1$	m2	4,730	
				RAZEM	4,730
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		47,30	m2	47,300	
				RAZEM	47,300
10 d.1	NNRNKB 202 2609-05	siatka z włókna szklanego wzmacniająca stare podłoża	m2		
		47,30	m2	47,300	
				RAZEM	47,300
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami przed gładzią - powierzchnie pionowe	m2		
		47,30	m2	47,300	
				RAZEM	47,300
12 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		47,30	m2	47,300	
				RAZEM	47,300
13 d.1	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Krotność = 2	m2		
		47,30	m2	47,300	
				RAZEM	47,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	NNRNKB 202 2609-08	ochrona narożników wypukłych, prostych	m		
		2,90 * 5	m	14,500	
				RAZEM	14,500
15 d.1	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		18,830	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
17 d.1	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
18 d.1	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
19 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
21 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
22 d.1	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
23 d.1	KNP 01 0112 -02.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	m3		
		18,83 * 0,07	m3	1,318	
				RAZEM	1,318
24 d.1	KNP 01 0112 -03.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 2	m3		
		18,83 * 0,07	m3	1,318	
				RAZEM	1,318
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
26 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
27 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
28 d.1	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,80 + 1,415 + 0,92 + 2,72 + 1,48 + 0,54 + 1,765 + 0,385 + 1,28 + 0,19 * 2 + 0,28 + 0,46 + 0,19 + 1,47 + 6,05 + 0,38 * 2 + 0,25 * 2 + 1,47 + 0,19 + 2,10 + 0,385 + 1,015) * 0,10$	m2	2,656	
				RAZEM	2,656
29 d.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
30 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa listew aluminiowych progowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2		
		47,30	m2	47,300	
				RAZEM	47,300
32 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		47,30	m2	47,300	
				RAZEM	47,300
33 d.1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		47,30	m2	47,300	
				RAZEM	47,300
34 d.1	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2$	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
35 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	18,830
37 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		$1,80 * 1,80$	m2	3,240	
				RAZEM	3,240
38 d.1	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pawilon 1- pomieszczenia nr 155			
40 d.2	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż Krotność = 0,5	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
41 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
42 d.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej	m2		
		18,08	m2	18,080	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,080
43 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(0,80 + 1,415 + 0,92 + 2,72 + 1,48 + 0,54 + 1,765 + 0,385 + 1,28 + 0,19 * 2 + 0,28 + 0,46 + 0,19 + 1,47 + 6,05 + 0,38 * 2 + 0,25 * 2 + 1,47 + 0,19 + 2,10 + 0,385 + 1,015) * 2,91 - 0,8 * 2 - 2,88 * 1,39 - 2,79 * 1,39$	m2	67,794	
				RAZEM	67,794
44 d.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		$67,794 * 0,1$	m2	6,779	
				RAZEM	6,779
45 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - - powierzchnie poziome	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
46 d.2	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
47 d.2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
48 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
49 d.2	KNP 01 0112 -02.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	m3		
		$18,08 * 0,07$	m3	1,266	
				RAZEM	1,266
50 d.2	KNP 01 0112 -03.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 2	m3		
		$18,08 * 0,07$	m3	1,266	
				RAZEM	1,266
51 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
52 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
53 d.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
54 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		67,794	m2	67,794	
				RAZEM	67,794
55 d.2	NNRNKB 202 2609-05	siatka z włókna szklanego wzmacniająca stare podłoża	m2		
		67,794	m2	67,794	
				RAZEM	67,794

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -przed gładzią - powierzchnie pionowe	m2		
		67,794	m2	67,794	
				RAZEM	67,794
57 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		67,794	m2	67,794	
				RAZEM	67,794
58 d.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		67,794	m2	67,794	
				RAZEM	67,794
59 d.2	NNRNKB 202 2609-08	ochrona narożników wypukłych, prostych	m		
		2,90 * 6 + 2,94 + 1,34 * 2	m	23,020	
				RAZEM	23,020
60 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2		
		67,794	m2	67,794	
				RAZEM	67,794
61 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		67,794	m2	67,794	
				RAZEM	67,794
62 d.2	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		67,794	m2	67,794	
				RAZEM	67,794
63 d.2	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
64 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
65 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłóży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
66 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
67 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
68 d.2	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		(0,80 + 1,415 + 0,92 + 2,72 + 1,48 + 0,54 + 1,765 + 0,385 + 1,28 + 0,19 * 2 + 0,28 + 0,46 + 0,19 + 1,47 + 6,05 + 0,38 * 2 + 0,25 * 2 + 1,47 + 0,19 + 2,10 + 0,385 + 1,015) * 0,10	m2	2,656	
				RAZEM	2,656
69 d.2	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
71 d.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa listew aluminiowych progowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		6,05 * 1,45	m2	8,773	
				RAZEM	8,773
74 d.2	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.2	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pawilon 1- pomieszczenia nr 156			
76 d.3	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż Krotność = 0,5	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
77 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
78 d.3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
79 d.3	TZKNBK IV - 464	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cementowej	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,38	m3	0,078	
				RAZEM	0,078
80 d.3	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		2,05 * 2 + 1,0	m	5,100	
				RAZEM	5,100
81 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,56 * 2 + 2,97 * 2) * 2,91 - 0,87 * 2,05	m2	30,401	
				RAZEM	30,401
82 d.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		30,401 * 0,1	m2	3,040	
				RAZEM	3,040
83 d.3	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.3	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
85 d.3	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		18,08	m2	18,080	
				RAZEM	18,080
86 d.3	KNP 01 0112 -02.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	m3		
		7,24 * 0,07	m3	0,507	
				RAZEM	0,507
87 d.3	KNP 01 0112 -03.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 2	m3		
		7,24 * 0,07	m3	0,507	
				RAZEM	0,507
88 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
89 d.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
90 d.3	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
91 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		30,401	m2	30,401	
				RAZEM	30,401
92 d.3	NNRNKB 202 2609-05	siatka z włókna szklanego wzmacniająca stare podłoża	m2		
		30,401	m2	30,401	
				RAZEM	30,401
93 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		30,401	m2	30,401	
				RAZEM	30,401
94 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		30,401	m2	30,401	
				RAZEM	30,401
95 d.3	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		67,794	m2	67,794	
				RAZEM	67,794
96 d.3	KNR 19-01 0345-01	Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do 2,0 m2	m2		
		1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
97 d.3	KNKRB 2 1003-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1	szt.		
		1,0 * 2,05	szt.	2,050	
				RAZEM	2,050

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe D7 ' płyta HDF wew. pełne jednoskrzydłowe 90/200, w okleinie HPL, w kolorze białym , bezprogowe, z okuciami, klamkami , z ościeżnicą metalową wyposażone w kontrolę dostępu, kontrakton i elektrozwojory	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
99 d.3	Kalkulacja własna	Zabudowa samozamykacza drzwiowego z szyną ślizgową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.3	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny przed malowaniem	m2		
		30,401	m2	30,401	
				RAZEM	30,401
101 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		30,401	m2	30,401	
				RAZEM	30,401
102 d.3	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		30,401	m2	30,401	
				RAZEM	30,401
103 d.3	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
104 d.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
105 d.3	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłogi przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
106 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
107 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		7,24	m2	7,240	
				RAZEM	7,240
108 d.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$(2,97 * 2 + 2,56 * 2 - 0,80) * 0,10$	m2	1,026	
				RAZEM	1,026
109 d.3	KNR 19-01 0345-01	Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do 2,0 m2	m2		
		1,0 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
110 d.3	Kalkulacja własna	Zabudowa samozamykacza drzwiowego z szyną ślizgową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
112 d.3	Kalkulacja własna	Dostawa listew aluminiowych progowych	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
114 d.3	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.3	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Budynek S- pomieszczenia nr 157			
116 d.4	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż Krotność = 0,5	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
117 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
118 d.4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
119 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(2,925 * 2 + 4,895 * 2) * 2,80 - 2,94 * 1,39 - 0,92 * 2,05$	m2	37,819	
				RAZEM	37,819
120 d.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		37,819 * 0,10	m2	3,782	
				RAZEM	3,782
121 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
122 d.4	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
123 d.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
124 d.4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
125 d.4	KNP 01 0112 -02.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	m3		
		14,15 * 0,07	m3	0,991	
				RAZEM	0,991

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.4	KNP 01 0112 -03.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 2	m3		
		14,15 * 0,07	m3	0,991	
				RAZEM	0,991
127 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
128 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
129 d.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
130 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		37,819	m2	37,819	
				RAZEM	37,819
131 d.4	NNRNKB 202 2609-05	siatka z włókna szklanego wzmacniająca stare podłoża	m2		
		37,819	m2	37,819	
				RAZEM	37,819
132 d.4	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
		37,819	m2	37,819	
				RAZEM	37,819
133 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		37,819	m2	37,819	
				RAZEM	37,819
134 d.4	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		37,819	m2	37,819	
				RAZEM	37,819
135 d.4	KNR-W 2-02 1105-03	Gruntowanie ścian przed malowaniem-analogia	m2		
		$(2,925 * 2 + 4,895 * 2) * 2,80 - 2,94 * 1,39 - 0,92 * 2,05$	m2	37,819	
				RAZEM	37,819
136 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		37,819	m2	37,819	
				RAZEM	37,819
137 d.4	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		37,819	m2	37,819	
				RAZEM	37,819
138 d.4	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
139 d.4	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
140 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
141 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
142 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		14,15	m2	14,150	
				RAZEM	14,150
143 d.4	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$(2,925 * 2 + 4,895 * 2 - 0,80) * 0,10$	m2	1,484	
				RAZEM	1,484
144 d.4	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2$	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
145 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
146 d.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
147 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa listew aluminiowych progowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		$2,92 * 1,40$	m2	4,088	
				RAZEM	4,088
149 d.4	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.4	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Budynek S- pomieszczenia nr 157a			
151 d.5	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż Krotność = 0,5	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
152 d.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
153 d.5	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
154 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		38,257	m2	38,257	
				RAZEM	38,257

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155 d.5	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		38,257 * 0,10	m2	3,826	
				RAZEM	3,826
156 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
157 d.5	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
158 d.5	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
159 d.5	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
160 d.5	KNP 01 0112 -02.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	m3		
		14,11 * 0,07	m3	0,988	
				RAZEM	0,988
161 d.5	KNP 01 0112 -03.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 2	m3		
		14,11 * 0,07	m3	0,988	
				RAZEM	0,988
162 d.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
163 d.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
164 d.5	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
165 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
166 d.5	NNRNKB 202 2609-05	siatka z wkna szklanego wzmacniająca podoże	m2		
		38,257	m2	38,257	
				RAZEM	38,257
167 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		38,257	m2	38,257	
				RAZEM	38,257
168 d.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		38,257	m2	38,257	
				RAZEM	38,257

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.5	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		38,257	m2	38,257	
				RAZEM	38,257
170 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		38,257	m2	38,257	
				RAZEM	38,257
171 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		38,257	m2	38,257	
				RAZEM	38,257
172 d.5	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		38,257	m2	38,257	
				RAZEM	38,257
173 d.5	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
174 d.5	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
175 d.5	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłoży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
176 d.5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
177 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
178 d.5	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$(2,925 * 2 + 4,895 * 2 - 0,80) * 0,10$	m2	1,484	
				RAZEM	1,484
179 d.5	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2$	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
180 d.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
181 d.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		$2,92 * 1,40$	m2	4,088	
				RAZEM	4,088
182 d.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
183 d.5	Kalkulacja własna	Dostawa listew aluminiowych progowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.5	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.5	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Budynek S- pomieszczenia nr 158			
186 d.6	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		2,88 * 1,40	m2	4,032	
				RAZEM	4,032
187 d.6	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż Krotność = 0,5	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
188 d.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
189 d.6	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
190 d.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		37,775	m2	37,775	
				RAZEM	37,775
191 d.6	KNR AT-12 0105-03	Okładzina ściany z płyt gipsowych ppoż. ,na wzmocnionych rusztach satolwych Okładzina ściany ppoż. , odporność ogniowa ściany EI 120 -analogia do : Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW190, odporność ogniowa F2/EI 120, pokrycie obustronne trójwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 15-03	m2		
		(4,945 + 0,39 + 0,60) * 2,80 + 2,584 * 2,80 - 1,50 * 2,00	m2	20,853	
				RAZEM	20,853
192 d.6	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		37,775 * 0,10	m2	3,778	
				RAZEM	3,778
193 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
194 d.6	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
195 d.6	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
196 d.6	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		13,97	m2	13,970	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,970
197 d.6	KNP 01 0112 -02.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	m3		
		13,97 * 0,07	m3	0,978	
				RAZEM	0,978
198 d.6	KNP 01 0112 -03.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 2	m3		
		13,9 * 0,07	m3	0,973	
				RAZEM	0,973
199 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
200 d.6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
201 d.6	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
202 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
203 d.6	NNRNKB 202 2609-05	siatka z wkna szklanego wzmacniająca podoże	m2		
		37,775	m2	37,775	
				RAZEM	37,775
204 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		37,775	m2	37,775	
				RAZEM	37,775
205 d.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		37,775	m2	37,775	
				RAZEM	37,775
206 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		37,775 + 4,98 * 2,80	m2	51,719	
				RAZEM	51,719
207 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		37,775 + 4,98 * 2,80	m2	51,719	
				RAZEM	51,719
208 d.6	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		51,719	m2	51,719	
				RAZEM	51,719
209 d.6	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
210 d.6	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
211 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
212 d.6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
213 d.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		13,97	m2	13,970	
				RAZEM	13,970
214 d.6	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$(2,925 * 2 + 4,895 * 2 - 0,80) * 0,10$	m2	1,484	
				RAZEM	1,484
215 d.6	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2$	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
216 d.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
217 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		$2,92 * 1,40$	m2	4,088	
				RAZEM	4,088
218 d.6	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy ostanijące aluminiowe	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
219 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa listew aluminiowych progowych	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
220 d.6	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
221 d.6	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		BUDYNEK S - KORYTARZ 1.K3			
222 d.7	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż Krotność = 0,5	m2		
		$35,580 + (5,81 + 9,01) * (0,60 + 0,60)$	m2	53,364	
				RAZEM	53,364
223 d.7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
224 d.7	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej	m2		
		35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
225 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$15,00 * 2 * 3,58 - 0,80 * 2,00 * 6 - 1,50 * 2,40 * 3$	m2	87,000	
				RAZEM	87,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
226 d.7	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		87,00 * 0,10	m2	8,700	
				RAZEM	8,700
227 d.7	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
228 d.7	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2		
		35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
229 d.7	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
230 d.7	KNP 01 0112 -02.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	m3		
		35,58 * 0,07	m3	2,491	
				RAZEM	2,491
231 d.7	KNP 01 0112 -03.01	Przewożenie taczkami zaprawy cementowej - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 2	m3		
		2,491	m3	2,491	
				RAZEM	2,491
232 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		87,00	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
233 d.7	NNRNKB 202 2609-05	siatka z wkna szklanego wzmacniająca podoże	m2		
		87,00	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
234 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		87,00	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
235 d.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		87,00	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
236 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		87,00	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
237 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		87,00	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
238 d.7	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		87,00	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
239 d.7	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	m2		
		(9,04 + 5,87) * 0,40	m2	5,964	
				RAZEM	5,964

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
240 d.7	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		35,580 + (5,81 + 9,01) * (0,60 + 0,60)	m2	53,364	
				RAZEM	53,364
241 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
242 d.7	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
243 d.7	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
244 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		35,580	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
245 d.7	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm , antypoślizgowość R10, klasa ścieralności IV, układanych metodą kombinowaną - p.a.	m2		
	jw.	35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
246 d.7	KNR4-01 0812-02	Wykonanie cokolików korytarza z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 30*30 cm - wysokość cokolików 15 cm	m		
		15,00 * 2 + 0,20 - 0,80 * 6	m	25,400	
				RAZEM	25,400
247 d.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
248 d.7	KSNR 2 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2,00 * 2 * 3	m	12,000	
				RAZEM	12,000
249 d.7	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
250 d.7	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Prace uzupełniające dla pomieszczeń 154-158 , 1.K3			
251 d.8	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piętra budynku - analogia	m3		
		121,96 * 0,10	m3	12,196	
				RAZEM	12,196
252 d.8	KNP 01 0112 -02.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	m3		
		121,96 * 0,10	m3	12,196	
				RAZEM	12,196
253 d.8	KNP 01 0112 -03.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 2	m3		
		121,96 * 0,10	m3	12,196	
				RAZEM	12,196
254 d.8	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		121,96 * 0,10	m3	12,196	
				RAZEM	12,196
255 d.8	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		121,96 * 0,10	m3	12,196	
				RAZEM	12,196
256 d.8	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		121,96 * 0,10	m3	12,196	
				RAZEM	12,196