

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Informatyka- Budynek S- prace remontowe - pom 167-168

ADRES INWESTYCJI: GIG Katowice, Plac gwarków 1

INWESTOR: Główny Instytut Górnictwa

ADRES INWESTORA: Katowice, Plac Gwarków 1

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Dańda

DATA OPRACOWANIA: 2019-05-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		INFORMATYKA - pomieszczenia nr 167 - 168			
1 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej posadzki istniejącej	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
7 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek ceramicznych gres	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
8 d.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego- analogia skucie glazury ścian	m2		
		$(1,23 * 2 + 1,05 * 2) * 3,39 - 0,90 * 2,00$	m2	13,658	
				RAZEM	13,658
9 d.1	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
10 d.1	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
11 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
12 d.1	TZKNBK VIII 07-32	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach betonowych lub z płyt izolacyjnych o powierzchni do 5 m2	m2		
		$(3,61 + 1,49 + 1,29) * 2 * 3,39 - (0,90 + 0,8) * 2,00$	m2	39,924	
				RAZEM	39,924
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		39,924	m2	39,924	
				RAZEM	39,924
14 d.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		39,924	m2	39,924	
				RAZEM	39,924

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
16 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-malowanie sufitu	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
17 d.1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
19 d.1	TZKNBK XI 0105-10	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
20 d.1	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,10 * 2 * 2	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
21 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1	KNKRB 4-I 0201-08	Rurociągi stalowe średnicy 32-40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynków niemieszkalnych-demontaż rurociągu wodnego fi 32 mm Krotność = 0,5	m		
		12,70	m	12,700	
				RAZEM	12,700
23 d.1	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12,70	m	12,700	
				RAZEM	12,700
24 d.1	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania przepływowego wody - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafki zlewozmywakowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stelażu dla muszli typu geberit	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Ścianki zabezpieczające tymczasowe w pomieszczeniu 168a			
35 d.2	kalkulacja własna	Wykonanie tymczasowych ścianek zabezpieczających przed zapyłaniem urządzeń serwerowni - ścianki z płyt gipsowych na ruszcie drewnianym z uszczelnieniem folią budowlaną- montaż	m2		
		3,68 * 3,02 * 2	m2	22,227	
				RAZEM	22,227
36 d.2	kalkulacja własna	Rozbiórka tymczasowych ścianek zabezpieczających przed zapyłaniem urządzeń serwerowni - ścianki z płyt gipsowych na ruszcie drewnianym z uszczelnieniem folią budowlaną- demontaż- przyjęto 0,7 ceny robocizny	m2		
		3,68 * 3,02 * 2	m2	22,227	
				RAZEM	22,227
3		Prace uzupełniające dla pomieszczeń 167-168a			
37 d.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piętra budynku - analogia	m3		
		(5,69 + 39,924) * 0,07 + 22,227 * 0,05	m3	4,304	
				RAZEM	4,304
38 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,304	m3	4,304	
				RAZEM	4,304
39 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		4,304	m3	4,304	
				RAZEM	4,304
40 d.3	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		4,304	m3	4,304	
				RAZEM	4,304