

Przedmiar robót

Modernizacja pom. korytarzowego w piwnicy, 74a, 80, 81, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 125a, 129, 136, 137, 138, 230, 232, 312, 316a, 316b, 318, 320, 322, 323a, 323b, 324, 327, korytarza III piętra, sanitariatów na III piętrze i parterze w budynku A oraz pom. biurowego w hali X

Data: 2013-09-09

Budowa: Modernizacja pom. korytarzowego w piwnicy, 74a, 80, 81, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 129, 136, 137, 138, 230, 232, 312, 316a, 316b, 318, 320, 322, 323a, 323b, 324, sanitariatów na III piętrze i parterze w budynku A oraz pom. biurowego w hali X

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Obiekt: Budynek A i hala X - GIG Katowice

Zamawiający: 40-166 Katowice Pl. Gwarków 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział FT Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Rybczyński Łukasz, Inspektor Nadzoru Budowlanego GIG Katowice

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|-------------------------------------|--|--------|-------|-------|
| 1 pom. korytarzowe w piwnicy | | | | | | |
| 1.1 Roboty budowlane | | | | | | |
| 1.1.1 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 21 (import)Razem =106.966000 | = 21,000000 = 0,000000 21,000 | | 21,000 | | m2 |
| 1.1.2 | KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | | | 21 | | m2 |
| 1.1.3 | KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm 21 (import)Razem =38.854000 | = 21,000000 = 0,000000 21,000 | | 21,000 | 3,00 | m2 |
| 1.1.4 | KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie w ścianie murowanej do pom. wymiennikowni | | | 1 | | szt. |
| 1.1.5 | KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie w ścianie z g-k | | | 1 | | szt. |
| 1.1.6 | KNR AT-12 0103-04 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 z wełną mineralną | | | 8,010 | | m2 |
| 1.1.7 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 21 (import)Razem =106.966000 | = 21,000000 = 0,000000 21,000 | | 21,000 | | m2 |
| 1.1.8 | KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 69 (import)Razem =52.086000 | = 69,000000 = 0,000000 69,000 | | 69,000 | | m2 |
| 1.1.9 | KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | | | 21 | | m2 |
| 1.1.10 | KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | | | 30 | | m |
| 1.1.11 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 21 (import)Razem =106.966000 | = 21,000000 = 0,000000 21,000 | | 21,000 | | m2 |
| 1.1.12 | KNRW 202/1111/7 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 5 mm zaprawy klejowej | | | 21 | | m2 |
| 1.1.13 | KNRW 202/1115/2 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wys. 10 cm | | | 26 | | m |
| 1.1.14 | KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 90 (import)Razem =86.086000 | = 90,000000 = 0,000000 90,000 | | 90,000 | | m2 |
| 1.1.15 | KNNRW 3/1007/6 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie - drzwi do kuchni | | | 4 | | m2 |
| 1.1.16 | KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - w ścianie z g-k | | | 2,000 | | m2 |
| 1.1.17 | KNRW 202/1022/2-analogia Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 2-skrzydłowe - drzwi stalowe dwuskrzydłowe do pomieszczenia wymiennikowni | | | 2,5 | | m2 |
| 1.1.18 | KNR 1312/1103/1 Obramowania elementów betonowych z kątowników stalowych kątownikiem 40x40x4 mm | | | 0,06 | | t |
| 1.1.19 | Kalkulacja własna Pokrycie kanałowe z płyt z chemoodpornych żywic i syntetycznych włókien, montaż | | | 4,5 | | m2 |
| 1.1.20 | Kalkulacja indywidualna Dostawa płyt kanałowych z chemoodpornych żywic i syntetycznych włókien | | | 4,5 | | m2 |
| 1.1.21 | KNR 17/2609/8-analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z stali niedzewnej 40 x 40 mm wys. 1,5 m | | | 1,5 | 8 | mb |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------|-------|-------|
| 1.1.22 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 1.1.23 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 1.2 Instalacja wentylacji | | | |
| 1.2.1 KNR 2-17 0208-03 z.o.3.2. 9902-12 z.o.3.2. 9902-08 z.o.3.3. 9903 analogia Wymiana wentylatora dachowego wraz z konstrukcją wsporczą - zwiększenie wydajności wentylatora dachowego istniejącej wentylacji $R=0.955*1.1*1.05*1.1 = 1,213$ $M=1 = 1,000$ $S=1.1*1.05 = 1,155$ | 1,000 | | szt. |
| 1.2.2 KNR 916/102/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, obwód kanału 500 mm | 20 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--------|-------|-------|
| 2 pom. 74a | | | |
| 2.1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane | | | |
| 2.1.1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie ścian i sufitów przed położeniem gładzi gipsowych | 174,88 | | m2 |
| 2.1.2 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ściany, podłóże z tynku | 138,39 | | m2 |
| 2.1.3 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, stropy, podłóże z tynku | 36,49 | | m2 |
| 2.1.4 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne | 174,88 | | m2 |
| 2.1.5 KNR 202/1514/1 (2)-analogia Ułożenie warstwy filizeliny na ścianach całego pom. | 138,39 | | m2 |
| 2.1.6 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 2.1.7 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---------|-------|-------|
| 3 pom. 80 | | | | |
| 3.1 Roboty budowlane | | | | |
| 3.1.1 | KNR AT-12 0101-04-analogia Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach 39 = 39,000000 (import)Razem =39.009000 = 0,000000 39,000 | 39,000 | | m2 |
| 3.1.2 | KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | 158 | | m2 |
| 3.1.3 | KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku | 118 | | m2 |
| 3.1.4 | KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków ścian | 118 | | m2 |
| 3.1.5 | KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłóżę z tynku | 40 | | m2 |
| 3.1.6 | KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów | 40 | | m2 |
| 3.1.7 | KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóżę gipsowych z gruntowaniem 158 = 158,000000 (import)Razem =39.009000 = 0,000000 158,000 | 158,000 | | m2 |
| 3.1.8 | Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 3.1.9 | Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--------|-------|----------|
| 4 pom. 81 | | | |
| 4.1 Roboty demontażowe | | | |
| 4.1.1 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | 16,400 | | m2 |
| 4.1.2 KNR 4-04 0509-03-analogio Usuwanie starej folii z skrzydeł okiennych | 2,200 | | m2 |
| 4.1.3 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km | 0,410 | | m3 |
| 4.2 Roboty budowlane | | | |
| 4.2.1 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku | 6,948 | | m2 |
| 4.2.2 KNRW 202/830/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych | 17,680 | | m2 |
| 4.2.3 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 16,400 | | m2 |
| 4.2.4 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 16,400 | 8,00 | m2 |
| 4.2.5 KNRW 202/1111/7 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 5 mm zaprawy klejowej | 16,400 | | m2 |
| 4.2.6 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | 24,630 | | m2 |
| 4.2.7 KSNR 2 1002-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | 2,000 | | m2 |
| 4.2.8 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce | 1,000 | | kpl. |
| 4.2.9 Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - dozownik na mydło, lustro, kosz na śmieci, pojemnik na ręczniki papierowe np. firma MERIDA | 1,000 | | kpl. |
| 4.2.10 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl. |
| 4.2.11 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl. |
| 4.3 Instalacje c.o | | | |
| 4.3.1 KNR 402/510/2 Wymiana zaworu zaporowego i redukcyjnego o śr. 25 mm | 1,000 | | szt. |
| 4.3.2 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,000 | | m |
| 4.4 Instalacje wod-kan | | | |
| 4.4.1 KNR 215/104/3 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane połączone gwintem, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 2,000 | | m |
| 4.4.2 Kalkulacja własna Montaż elektrycznego podgrzewacza wody 230V | 1,000 | | szt. |
| 4.4.3 KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm | 1,000 | | szt. |
| 4.4.4 KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalk | 1 | | szt. |
| 4.4.5 KNR 215/205/2 Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - podłączenie umywalki | 1,000 | | m |
| 4.4.6 KNR 215/221/2 Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | 1,000 | | szt. |
| 4.4.7 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | 1,000 | | m |
| 4.5 Instalacje gazów technicznych | | | |
| 4.5.1 KNRW 707/302/1 Stacja rozprężania | 1,000 | | kpl. |
| 4.5.2 KNR 219/210/6 Punkt poboru CO2 | 1,000 | | kpl. |
| 4.5.3 KNR 215/601/3 Rura precyzyjna b/s 12x1mm mat. 1.4541 | 20,000 | | m |
| 4.5.4 KNR 209/417/4 Spawanie rur w osłonie gazu | 5,000 | | styk. |
| 4.5.5 KNR 215/633/1 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - przedmuchiwanie | 1,000 | | pkt.pob. |
| 4.5.6 KNR 215/633/2 Próba szczelności 7,5 MPa czas próby 1 godzina | 1,000 | | odc.20m |
| 4.5.7 Kalkulacja własna Montaż szafy do przechowywania 2 szt. butli z gazami | 1,000 | | kpl. |
| 4.6 Instalacja klimatyzacji | | | |
| 4.6.1 KNR 724/515/1 Naplnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników chłodniczym - wydajność 0.5 tys. kcal/h | 1,000 | | kpl. |
| 4.6.2 Kalkulacja własna Próba szczelności instalacji klimatyzacji | 1,000 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------|-------|-------|
| 4.7 Instalacja wentylacji | | | |
| 4.7.1 KNR-W 2-17 0201-01 z.o.3.3. 9902 -analogia Montaż wentylatora ściannego w skrzydle okiennym - np. VORT QUADRO MICRO 100 THCS | 1,000 | | szt. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|-------|-------------|--------|-------|-------|
| 5 pom. 105 i 106 | | | | | | |
| 5.1 Roboty budowlane | | | | | | |
| 5.1.1 | KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | | | 37,31 | | m2 |
| 5.1.2 | KNR 404/501/5 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki | 37,31 | = 37,310000 | | | |
| | (import)Razem =38.854000 | | = 0,000000 | | | |
| | | | 37,310 | 37,310 | | m2 |
| 5.1.3 | KNRW 202/2008/2-analogia Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w miejscu zaślepionego otworu drzwiowego | | | 1,9 | | m2 |
| 5.1.4 | KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem dostawczym | | | 2,06 | | m3 |
| 5.1.5 | Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki | 2,06 | = 2,060000 | | | |
| | (import)Razem =1.943000 | | = 0,000000 | | | |
| | | | 2,060 | 2,060 | | m3 |
| 5.1.6 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący warstwy wyrównawcze | | | 37,31 | | m2 |
| 5.1.7 | KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 37,31 | = 37,310000 | | | |
| | (import)Razem =38.854000 | | = 0,000000 | | | |
| | | | 37,310 | 37,310 | | m2 |
| 5.1.8 | KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 37,31 | = 37,310000 | | | |
| | (import)Razem =38.854000 | | = 0,000000 | | | |
| | | | 37,310 | 37,310 | 3,00 | m2 |
| 5.1.9 | KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obrobka szpalet okiennych | | | 1,281 | 2 | m2 |
| 5.1.10 | KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obrobka szpalet okiennych | | | 1,281 | 2 | m2 |
| 5.1.11 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ściany | 83,24 | = 83,240000 | | | |
| | (import)Razem =138.827000 | | = 0,000000 | | | |
| | | | 83,240 | 83,240 | | m2 |
| 5.1.12 | KNR 202/1514/1 (2)-analogia Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pom. | | | 10 | | m2 |
| 5.1.13 | KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 83,24 | = 83,240000 | | | |
| | (import)Razem =61.118000 | | = 0,000000 | | | |
| | | | 83,240 | 83,240 | | m2 |
| 5.1.14 | KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem | 83,24 | = 83,240000 | | | |
| | (import)Razem =99.973000 | | = 0,000000 | | | |
| | | | 83,240 | 83,240 | | m2 |
| 5.1.15 | KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | | | 35,72 | | m |
| 5.1.16 | KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 37,31 | = 37,310000 | | | |
| | (import)Razem =38.854000 | | = 0,000000 | | | |
| | | | 37,310 | 37,310 | | m2 |
| 5.1.17 | KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | 37,31 | = 37,310000 | | | |
| | (import)Razem =38.854000 | | = 0,000000 | | | |
| | | | 37,310 | 37,310 | | m2 |
| 5.1.18 | KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik | | | 3,67 | | m2 |
| 5.1.19 | KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | | | 1,500 | 2,00 | m |
| 5.1.20 | KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000·mm z PCV | | | 1 | 2 | szt |
| 5.1.21 | Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | | | 1 | | kpl |
| 5.1.22 | Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | | | 1 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|--|--|--------|-------|-------|
| 6 pom. 107 | | | | | | |
| 6.1 Roboty budowlane | | | | | | |
| 6.1.1 | KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | | | 18,91 | | m2 |
| 6.1.2 | KNR 404/501/5 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki | | | 18,91 | | m2 |
| 6.1.3 | KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem dostawczym | | | 0,95 | | m3 |
| 6.1.4 | Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki 0,95 = 0,950000 (import)Razem =0.922000 = 0,000000 0,950 | | | 0,950 | | m3 |
| 6.1.5 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący warstwy wyrównawcze | | | 18,91 | | m2 |
| 6.1.6 | KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | | | 18,91 | | m2 |
| 6.1.7 | KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | | | 18,91 | 3,00 | m2 |
| 6.1.8 | KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | | | 1,914 | | m2 |
| 6.1.9 | KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | | | 1,914 | | m2 |
| 6.1.10 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ściany | | | 46,5 | | m2 |
| 6.1.11 | KNR 202/1514/1 (2)-analogia Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pom. | | | 10 | | m2 |
| 6.1.12 | KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | | | 46,5 | | m2 |
| 6.1.13 | KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | | | 13,2 | | m |
| 6.1.14 | KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | | | 18,91 | | m2 |
| 6.1.15 | KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | 18,91 | | m2 |
| 6.1.16 | KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik | | | 1,84 | | m2 |
| 6.1.17 | KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 46,5 = 46,500000 (import)Razem =64.573000 = 0,000000 46,500 | | | 46,500 | | m2 |
| 6.1.18 | KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | | | 1,500 | | m |
| 6.1.19 | KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm z PCV | | | 1 | | szt |
| 6.1.20 | Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | | | 1 | | kpl |
| 6.1.21 | Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | | | 1 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---------|-------|-------|
| 7 pom. 108, 109, 110 | | | |
| 7.1 Roboty budowlane | | | |
| 7.1.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | 75,71 | | m2 |
| 7.1.2 KNR 404/501/5 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki | | | |
| 75,71 = 75,710000 | | | |
| (import)Razem =76.936000 = 0,000000 | | | |
| | 75,710 | | m2 |
| 7.1.3 KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem dostawczym | 3,8 | | m3 |
| 7.1.4 Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki | | | |
| 3,8 = 3,800000 | | | |
| (import)Razem =3.847000 = 0,000000 | | | |
| | 3,800 | | m3 |
| 7.1.5 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący przed wylaniem warstwy niwelującej | | | |
| 75,71 = 75,710000 | | | |
| (import)Razem =327.871000 = 0,000000 | | | |
| | 75,710 | | m2 |
| 7.1.6 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | | | |
| 75,71 = 75,710000 | | | |
| (import)Razem =76.936000 = 0,000000 | | | |
| | 75,710 | | m2 |
| 7.1.7 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | | | |
| 75,71 = 75,710000 | | | |
| (import)Razem =76.936000 = 0,000000 | | | |
| | 75,710 | 3,00 | m2 |
| 7.1.8 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obrobka szpalet okiennych | 7,35 | 4,00 | m2 |
| 7.1.9 KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obrobka szpalet okiennych | 7,35 | 4,00 | m2 |
| 7.1.10 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący ściany | | | |
| 174,72 = 174,720000 | | | |
| (import)Razem =327.871000 = 0,000000 | | | |
| | 174,720 | | m2 |
| 7.1.11 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 174,72 | | m2 |
| 7.1.12 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 71,06 | | m |
| 7.1.13 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | | | |
| 75,71 = 75,710000 | | | |
| (import)Razem =76.936000 = 0,000000 | | | |
| | 75,710 | | m2 |
| 7.1.14 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | |
| 75,71 = 75,710000 | | | |
| (import)Razem =76.936000 = 0,000000 | | | |
| | 75,710 | | m2 |
| 7.1.15 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik | 6,95 | | m2 |
| 7.1.16 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | | | |
| 174,72 = 174,720000 | | | |
| (import)Razem =250.936000 = 0,000000 | | | |
| | 174,720 | | m2 |
| 7.1.17 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,5 | 4,00 | m |
| 7.1.18 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000·mm z PCV | 3 | | szt |
| 7.1.19 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 7.1.20 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 8 pom. 125 | | | |
| 8.1 Wyposażenie | | | |
| 8.1.1 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 wraz z żaluzją w pom. 10 w budynku B | 1,000 | 2 | kpl. |
| 8.1.2 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) wraz z roletą w pom. 10 w budynku B | 1,000 | 2 | kpl. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wycieszenie iloosci robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 9 pom. 125A | | | |
| 9.1 Wyposazenie | | | |
| 9.1.1 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż wyposazenia okien połaciowych Braas Smart 2 | 1,000 | | kpl. |
| 9.1.2 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposazenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | | kpl. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--------|-------|-------|
| 10 Remont pokoju 129 | | | |
| 10.1 Roboty demontażowe | | | |
| 10.1.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | 15,130 | | m2 |
| 10.1.2 KNR 404/501/4 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | 15,130 | | m2 |
| 10.1.3 KNR 4-04 1101-03-analogia Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km | 0,760 | | m3 |
| 10.1.4 KNR 404/1101/6 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | 0,760 | 14,00 | m3 |
| 10.1.5 Opłata za utylizację gruzu | 0,760 | | m3 |
| 10.2 Roboty budowlane | | | |
| 10.2.1 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 15,13 = 15,130000 (import)Razem =89.540000 = 0,000000 15,130 | 15,130 | | m2 |
| 10.2.2 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 15,130 | | m2 |
| 10.2.3 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 15,130 | 3,00 | m2 |
| 10.2.4 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2, obróbka szpalet okiennych | 1,830 | | m2 |
| 10.2.5 KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2, obróbka szpalet okiennych | 1,830 | | m2 |
| 10.2.6 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 74,41 = 74,410000 (import)Razem =89.540000 = 0,000000 74,410 | 74,410 | | m2 |
| 10.2.7 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | 15,130 | | m2 |
| 10.2.8 KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 15,130 | | m2 |
| 10.2.9 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 59,280 | | m2 |
| 10.2.10 KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 59,280 | | m2 |
| 10.2.11 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 14,540 | | m |
| 10.2.12 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | 74,410 | | m2 |
| 10.2.13 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 74,41 = 74,410000 (import)Razem =89.540000 = 0,000000 74,410 | 74,410 | | m2 |
| 10.2.14 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 15,130 | | m2 |
| 10.2.15 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | 15,130 | | m2 |
| 10.2.16 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wys. 10 cm | 1,870 | | m2 |
| 10.2.17 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,000 | | m |
| 10.2.18 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 10.2.19 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 10.3 Instalacja klimatyzacji | | | |
| 10.3.1 Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej | 2,650 | | m3 |
| 10.3.2 KNR 724/515/1 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h | 1,000 | | kpl. |
| 10.3.3 Kalkulacja własna Próba szczelności instalacji klimatyzacji | 1,000 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--------|-------|-------|
| 11 Remont pokoju 136 | | | |
| 11.1 Roboty demontażowe | | | |
| 11.1.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | 18,960 | | m2 |
| 11.1.2 KNR 404/501/4 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | 18,960 | | m2 |
| 11.1.3 KNR-W 2-02 0840-05 analogia Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - demontaż | 2,000 | | m2 |
| 11.1.4 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | 1,000 | | kpl. |
| 11.1.5 KNR 4-04 1101-03-analogia Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km | 0,950 | | m3 |
| 11.1.6 KNR 404/1101/6 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | 0,950 | 14,00 | m3 |
| 11.1.7 Opłata za utylizację gruzu | 0,950 | | m3 |
| 11.2 Roboty budowlane | | | |
| 11.2.1 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 18,96 | | m2 |
| 11.2.2 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 18,960 | | m2 |
| 11.2.3 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 18,960 | 3,00 | m2 |
| 11.2.4 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | 2,000 | | m2 |
| 11.2.5 KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | 2,000 | | m2 |
| 11.2.6 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 17,600 | | m |
| 11.2.7 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 76,67 | | m2 |
| 11.2.8 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | 18,960 | | m2 |
| 11.2.9 KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 18,960 | | m2 |
| 11.2.10 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 57,710 | | m2 |
| 11.2.11 KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 57,710 | | m2 |
| 11.2.12 KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej - fartuch z płytek przy umywalce | 3,000 | | m2 |
| 11.2.13 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 76,67 = 76,670000 (import)Razem =76.490000 = 0,000000 76,670 | 76,670 | | m2 |
| 11.2.14 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 18,78 | | m2 |
| 11.2.15 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 18,780 | | m2 |
| 11.2.16 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | 18,780 | | m2 |
| 11.2.17 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wys. 10 cm | 1,830 | | m2 |
| 11.2.18 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,000 | | m |
| 11.2.19 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 11.2.20 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 11.3 Wyposażenie | | | |
| 11.3.1 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | | kpl. |
| 11.4 Instalacja klimatyzacji | | | |
| 11.4.1 KNR 724/515/1 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h | 1,000 | | kpl. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 11.4.2 Kalkulacja własna Próba szczelności instalacji klimatyzacji | 1,000 | | m |
| 11.5 Instalacje wod-kan | | | |
| 11.5.1 KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | 1,000 | | kpl. |
| 11.5.2 KNRW 402/132/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | 1,000 | | szt. |
| 11.5.3 KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalek | 1 | | szt. |
| 11.5.4 KNRW 402/150/3 Wymiana termy elektrycznej | 1,000 | | szt. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--------|-------|-------|
| 12 Remont pokoju 137 | | | |
| 12.1 Roboty demontażowe | | | |
| 12.1.1 KNR 404/501/4 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | 18,780 | | m2 |
| 12.1.2 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | 18,780 | | m2 |
| 12.1.3 KNR-W 2-02 0840-05 analogia Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - demontaż | 2,000 | | m2 |
| 12.1.4 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | 1,000 | | kpl. |
| 12.1.5 KNR 4-04 1101-03-analogia Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km | 0,940 | | m3 |
| 12.1.6 KNR 404/1101/6 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | 0,940 | 14,00 | m3 |
| 12.1.7 Opłata za utylizację gruzu | 0,940 | | m3 |
| 12.2 Roboty budowlane | | | |
| 12.2.1 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 18,78 | | m2 |
| 12.2.2 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 18,780 | | m2 |
| 12.2.3 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 18,780 | 3,00 | m2 |
| 12.2.4 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 | 1,980 | | m2 |
| 12.2.5 KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 | 1,980 | | m2 |
| 12.2.6 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 11,280 | | m |
| 12.2.7 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 76,12 | | m2 |
| 12.2.8 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | 18,780 | | m2 |
| 12.2.9 KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 18,780 | | m2 |
| 12.2.10 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 57,340 | | m2 |
| 12.2.11 KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 57,340 | | m2 |
| 12.2.12 KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | 3,000 | | m2 |
| 12.2.13 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem | 76,120 | | m2 |
| 12.2.14 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 18,78 | | m2 |
| 12.2.15 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 18,780 | | m2 |
| 12.2.16 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | 18,780 | | m2 |
| 12.2.17 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wys. 10 cm | 1,230 | | m2 |
| 12.2.18 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,000 | | m |
| 12.2.19 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | | kpl. |
| 12.2.20 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 12.2.21 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 12.3 Wyposażenie | | | |
| 12.3.1 Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | 1,000 | | kpl |
| 12.4 Instalacje wod-kan | | | |
| 12.4.1 KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | 1,000 | | kpl. |
| 12.4.2 KNRW 402/132/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | 1,000 | | szt. |
| 12.4.3 KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalk | 1 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------|-------|-------|
| 12.4.4 KNRW 402/150/3 Wymiana termy elektrycznej | 1,000 | | szt. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|---------|-------|-------|
| 13 Remont pokoju 138 | | | |
| 13.1 Roboty demontażowe | | | |
| 13.1.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | 53,040 | | m2 |
| 13.1.2 KNR 404/501/4 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | 53,040 | | m2 |
| 13.1.3 KNR-W 2-02 0840-05 analogia Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - demontaż | 2,000 | | m2 |
| 13.1.4 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | 1,000 | 3,00 | kpl. |
| 13.1.5 KNR-W 2-02 1020-01 analogia Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych | 2,000 | 3,00 | m2 |
| 13.1.6 KNR 4-04 1101-03-analogia Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km | 2,650 | | m3 |
| 13.1.7 KNR 404/1101/6 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | 2,650 | 14,00 | m3 |
| 13.1.8 Opłata za utylizację gruzu | 2,650 | | m3 |
| 13.2 Roboty budowlane | | | |
| 13.2.1 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 53,04 | | m2 |
| 13.2.2 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 53,040 | | m2 |
| 13.2.3 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 53,040 | 3,00 | m2 |
| 13.2.4 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 | 5,500 | | m2 |
| 13.2.5 KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 | 5,500 | | m2 |
| 13.2.6 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 66,600 | | m |
| 13.2.7 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 246,47 | | m2 |
| 13.2.8 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | 53,040 | | m2 |
| 13.2.9 KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 53,040 | | m2 |
| 13.2.10 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 193,430 | | m2 |
| 13.2.11 KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 193,430 | | m2 |
| 13.2.12 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 249,47 | | m2 |
| 13.2.13 KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | 3,000 | | m2 |
| 13.2.14 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | 246,470 | | m2 |
| 13.2.15 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 53,040 | | m2 |
| 13.2.16 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | 53,040 | | m2 |
| 13.2.17 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wys. 10 cm | 6,110 | | m2 |
| 13.2.18 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | 2,000 | 3,00 | szt. |
| 13.2.19 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | 2,000 | 3,00 | m2 |
| 13.2.20 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | 2,000 | | szt. |
| 13.2.21 KNRW 202/1204/3 Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 | 2,000 | | m2 |
| 13.2.22 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,000 | 3,00 | m |
| 13.2.23 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,2 m x 1,94 m) | 1,000 | | kpl. |
| 13.2.24 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------|-------|-------|
| 13.2.25 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 13.3 Wyposażenie | | | |
| 13.3.1 Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | 1,000 | | kpl |
| 13.4 Instalacje wod-kan | | | |
| 13.4.1 KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | 1,000 | | kpl. |
| 13.4.2 KNRW 402/132/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | 1,000 | | szt. |
| 13.4.3 KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalek | 1 | | szt |
| 13.4.4 KNRW 402/150/3 Wymiana termy elektrycznej | 1,000 | | szt. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 14 pom. 230 | | | |
| 14.1 Roboty budowlane | | | |
| 14.1.1 Kalkulacja własna Zabezpieczenie mebli biurowych (wyniesienie na czas remontu) | 1 | | kpl |
| 14.1.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią | 36,6 | | m2 |
| 14.1.3 KNRW 401/1214/2-analogia Ręczne zeszkrobanie farby emulsyjnej w zalanych miejscach z powierzchni sufitu i ścian | 27,82 | | m2 |
| 14.1.4 KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie ścian przed położeniem gładzi gipsowych - ściany i sufit | 175,7 | | m2 |
| 14.1.5 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 175,7 | | m2 |
| 14.1.6 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów | 36,6 | | m2 |
| 14.1.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian | 102,5 | | m2 |
| 14.1.8 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 14.1.9 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 15 pom. 232 | | | |
| 15.1 Roboty budowlane | | | |
| 15.1.1 Kalkulacja własna Zabezpieczenie mebli biurowych (wyniesienie na czas remontu) | 1 | | kpl |
| 15.1.2 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią | 18,74 | | m2 |
| 15.1.3 KNRW 401/1214/2-analogia Ręczne zeszkrobanie farby emulsyjnej w zalanych miejscach z powierzchni sufitu i ścian | 3,75 | | m2 |
| 15.1.4 KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie ścian przed położeniem gładzi gipsowych - ściany i sufit | 67,24 | | m2 |
| 15.1.5 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 67,24 | | m2 |
| 15.1.6 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów | 18,74 | | m2 |
| 15.1.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian | 49,5 | | m2 |
| 15.1.8 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 15.1.9 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|---------|-------|-------|
| 16 pom. 312 | | | |
| 16.1 Roboty demontażowe | | | |
| 16.1.1 KNR 404/504/9-analogia Rozebranie posadzek, z kostek drewnianych układanych na asfalcie | 66,324 | | m2 |
| 16.1.2 KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym | 3,32 | | m3 |
| 16.1.3 Kalkulacja własna Demontaż i utylizacja żaluzji okiennych | 16,65 | | m2 |
| 16.2 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach | | | |
| Roboty budowlane | | | |
| 16.2.1 KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie ścian przed położeniem gładzi gipsowych | 66,324 | | m2 |
| 16.2.2 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko | 66,324 | | m2 |
| 16.2.3 KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie ścian przed położeniem gładzi gipsowych | 309,124 | | m2 |
| 16.2.4 KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x20·cm - fartuch z płytek przy umywalce | 2 | | m2 |
| 16.2.5 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłóżę z tynku | 240,8 | | m2 |
| 16.2.6 KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków ścian | 240,8 | | m2 |
| 16.2.7 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłóżę z tynku | 66,324 | | m2 |
| 16.2.8 KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów | 66,324 | | m2 |
| 16.2.9 KNR 202/2006/2 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5·mm - obróbka szpalet okiennych | 7,26 | | m2 |
| 16.2.10 KNR 202/2004/2 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 100-01 zabudowa rury kanalizacyjnej | 1,9 | | m2 |
| 16.2.11 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóżę gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne | 307,124 | | m2 |
| 16.2.12 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie posadzki przed położeniem wykładziny PCV | 66,324 | | m2 |
| 16.2.13 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach KNRW 202/1123/1 (2) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej dyspersyjny | 66,324 | | m2 |
| 16.2.14 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wys. 10 cm | 7,7 | | m2 |
| 16.2.15 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych | 66,324 | | m2 |
| 16.2.16 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 16.2.17 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 16.3 Instalacje wod-kan, c.o | | | |
| 16.3.1 KNR 402/144/1-analogia Demontaż podgrzewacza wody | 1 | | szt |
| 16.3.2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki i zlewozmywaka | 2 | | kpl |
| 16.3.3 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm | 4 | | szt |
| 16.3.4 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | 2 | | szt |
| 16.3.5 KNR 215/121/1-analogia Urządzenie do przepływowego podgrzewania wody | 2 | | kpl |
| 16.3.6 KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm | 2 | | szt. |
| 16.3.7 KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalk | 1 | | szt |
| 16.3.8 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | 1 | | szt |
| 16.3.9 KNNR 4/229/5 (2) Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej | 1 | | szt |
| 16.3.10 KNR 401/1212/23 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne | 1,5 | 4 | m |
| 16.3.11 KNR 401/1212/27-analogia Malowanie farbą olejną rur przyłączeniowych grzejnika | 1 | 8 | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|-------|-------|-------|
| 16.4 Inne | | | | |
| 16.4.1 | Kalkulacja własna Dostawa i montaż rolet okiennych w kasetce | 16,65 | | m2 |
| 16.4.2 | Kalkulacja własna Dostawa i montaż szafki umywalkowej i zlewozmywakowej | 2 | | szt |
| 16.4.3 | BC 1/301/10-analogia Narożniki zew. stalowe ocynkowane do płyt g-k | 85,35 | | m |
| 16.4.4 | KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000·mm | 2 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--------|-------|-------|
| 17 Pokój 316a | | | |
| 17.1 Roboty budowlane | | | |
| 17.1.1 KNR 404/501/5 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki | 21,170 | | m2 |
| 17.1.2 KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym | 1,059 | | m3 |
| 17.1.3 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | 1,000 | | kpl. |
| 17.1.4 Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki 21.17*0.05 = 1,058500 (import)Razem =1.059000 = 0,000000 1,059 | 1,059 | | m3 |
| 17.1.5 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 21,17 | | m2 |
| 17.1.6 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 21,170 | | m2 |
| 17.1.7 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 21,170 | 3,00 | m2 |
| 17.1.8 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 81,4 | | m2 |
| 17.1.9 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 60,230 | | m2 |
| 17.1.10 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | 21,170 | | m2 |
| 17.1.11 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | 1,974 | | m2 |
| 17.1.12 KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | 1,974 | | m2 |
| 17.1.13 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 22,680 | | m |
| 17.1.14 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | 81,400 | | m2 |
| 17.1.15 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 21,17 | | m2 |
| 17.1.16 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 21,170 | | m2 |
| 17.1.17 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | 21,170 | | m2 |
| 17.1.18 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu | 1,900 | | m2 |
| 17.1.19 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,000 | | m |
| 17.1.20 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | | kpl. |
| 17.1.21 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 17.1.22 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 17.2 Instalacja klimatyzacji | | | |
| 17.2.1 KNR 724/515/1 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h | 1,000 | | kpl. |
| 17.2.2 Kalkulacja własna Próba szczelności instalacji klimatyzacji | 1,000 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--------|-------|-------|
| 18 Pokój 316b | | | |
| 18.1 Roboty budowlane | | | |
| 18.1.1 KNR 404/501/5 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki | 17,280 | | m2 |
| 18.1.2 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | 1,000 | | kpl. |
| 18.1.3 KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym | 0,864 | | m3 |
| 18.1.4 Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki 17,28*0.05 = 0,864000 (import)Razem =0.864000 = 0,000000 0,864 | 0,864 | | m3 |
| 18.1.5 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 17,28 = 17,280000 (import)Razem =94.790000 = 0,000000 17,280 | 17,280 | | m2 |
| 18.1.6 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 17,280 | | m2 |
| 18.1.7 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 17,280 | 3,00 | m2 |
| 18.1.8 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 77,51 = 77,510000 (import)Razem =94.790000 = 0,000000 77,510 | 77,510 | | m2 |
| 18.1.9 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 60,230 | | m2 |
| 18.1.10 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | 17,280 | | m2 |
| 18.1.11 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obrobka szpalet okiennych | 1,974 | | m2 |
| 18.1.12 KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obrobka szpalet okiennych | 1,974 | | m2 |
| 18.1.13 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 17,680 | | m |
| 18.1.14 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 60.23+17.28 = 77,510000 (import)Razem =77.510000 = 0,000000 77,510 | 77,510 | | m2 |
| 18.1.15 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 17,28 = 17,280000 (import)Razem =94.790000 = 0,000000 17,280 | 17,280 | | m2 |
| 18.1.16 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 17,280 | | m2 |
| 18.1.17 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | 17,280 | | m2 |
| 18.1.18 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu | 1,900 | | m2 |
| 18.1.19 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,000 | | m |
| 18.1.20 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | | kpl. |
| 18.1.21 KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | 1 | | kpl. |
| 18.1.22 KNRW 402/132/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | 1 | | szt. |
| 18.1.23 KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalk | 1 | | szt. |
| 18.1.24 KNRW 402/150/3 Wymiana termy elektrycznej | 2,000 | | szt. |
| 18.1.25 Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | 1,000 | | kpl. |
| 18.1.26 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl. |
| 18.1.27 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------|-------|-------|
| 18.2 Instalacja klimatyzacji | | | |
| 18.2.1 KNR 724/515/1 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h | 1,000 | | kpl. |
| 18.2.2 Kalkulacja własna Próba szczelności instalacji klimatyzacji | 1,000 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--------|-------|-------|
| 19 Pokój 318 | | | |
| 19.1 Roboty budowlane | | | |
| 19.1.1 KNR 4-04 0504-03-analogia Rozebranie płytek ceramicznych ściennych | 3,280 | | m2 |
| 19.1.2 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | 1,000 | | kpl. |
| 19.1.3 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 65,110 | | m2 |
| 19.1.4 KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej - fartuch ochronny przy umywalce | 12,000 | | m2 |
| 19.1.5 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 46,000 | | m2 |
| 19.1.6 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | 19,110 | | m2 |
| 19.1.7 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szańlet okiennych | 1,974 | | m2 |
| 19.1.8 KNR-W 2-02 2008-06 z.sz.5.2. 9930-03-analogia Obróbka otworów sufitowych po zdemontowanej instalacji wentylacji dygestoriów | 1,000 | | m2 |
| 19.1.9 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szańlet okiennych | 1,974 | | m2 |
| 19.1.10 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 17,700 | | m |
| 19.1.11 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | 53,110 | | m2 |
| 19.1.12 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,000 | | m |
| 19.1.13 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | | kpl. |
| 19.1.14 Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | 1,000 | | kpl. |
| 19.1.15 Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - dozownik na mydło, lustro, kosz na śmieci, pojemnik na ręczniki papierowe np. firma MERIDA | 2,000 | | kpl. |
| 19.1.16 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | | kpl. |
| 19.1.17 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl. |
| 19.1.18 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl. |
| 19.2 Instalacja wod-kan | | | |
| 19.2.1 KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | 2,000 | | kpl. |
| 19.2.2 KNRW 402/132/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | 2 | | szt. |
| 19.2.3 KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalek | 2 | | szt. |
| 19.2.4 KNRW 402/150/3 Wymiana termy elektrycznej | 2,000 | | szt. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--------|-------|-------|
| 20 Pokój 320 | | | |
| 20.1 Roboty budowlane | | | |
| 20.1.1 KNR 404/501/5 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki | 19,300 | | m2 |
| 20.1.2 KNR 4-04 0504-03-analogia Rozebranie płytek ściennych | 4,000 | | m2 |
| 20.1.3 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | 1,000 | | kpl. |
| 20.1.4 KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym | 0,97 | | m3 |
| 20.1.5 Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki | 0,970 | | m3 |
| 20.1.6 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 19,3 = 19,300000 (import)Razem =96.180000 = 0,000000 19,300 | 19,300 | | m2 |
| 20.1.7 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 19,300 | | m2 |
| 20.1.8 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 19,300 | 3,00 | m2 |
| 20.1.9 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 76,88 = 76,880000 (import)Razem =96.180000 = 0,000000 76,880 | 76,880 | | m2 |
| 20.1.10 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 57,580 | | m2 |
| 20.1.11 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | 19,300 | | m2 |
| 20.1.12 KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | 1,974 | | m2 |
| 20.1.13 KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | 1,974 | | m2 |
| 20.1.14 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 11,320 | | m |
| 20.1.15 KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | 4,000 | | m2 |
| 20.1.16 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | 76,880 | | m2 |
| 20.1.17 KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 19,3 = 19,300000 (import)Razem =96.180000 = 0,000000 19,300 | 19,300 | | m2 |
| 20.1.18 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 19,300 | | m2 |
| 20.1.19 KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | 19,300 | | m2 |
| 20.1.20 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu | 1,830 | | m2 |
| 20.1.21 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 1,000 | | m |
| 20.1.22 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | | kpl. |
| 20.1.23 Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | 1,000 | | kpl. |
| 20.1.24 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl. |
| 20.1.25 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl. |
| 20.2 Instalacja wod-kan | | | |
| 20.2.1 KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | 1,000 | | kpl. |
| 20.2.2 KNRW 402/132/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | 1,000 | | szt. |
| 20.2.3 KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalek | 1 | | szt. |
| 20.2.4 KNRW 402/150/3 Wymiana termu elektrycznej | 1,000 | | szt. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|--|--------|-------|-------|
| 21 Pokój 322 | | | | | |
| 21.1 Roboty budowlane | | | | | |
| 21.1.1 | KNR 404/501/5 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki | | 19,600 | | m2 |
| 21.1.2 | KNR 4-04 0804-01-analogia demontaż ościeżnicy drzwiowej | | 5,000 | | m |
| 21.1.3 | KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | | 1,000 | | kpl. |
| 21.1.4 | KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym | | 0,98 | | m3 |
| 21.1.5 | Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki (import)Razem =0.980000 | 19.6*0.05 = 0,980000 = 0,000000 0,980 | 0,980 | | m3 |
| 21.1.6 | KNRW 202/2003/4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 50-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 | | 2,000 | | m2 |
| 21.1.7 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (import)Razem =97.580000 | 19,6 = 19,600000 = 0,000000 19,600 | 19,600 | | m2 |
| 21.1.8 | KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | | 19,600 | | m2 |
| 21.1.9 | KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | | 19,600 | 3,00 | m2 |
| 21.1.10 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (import)Razem =97.580000 | 77,98 = 77,980000 = 0,000000 77,980 | 77,980 | | m2 |
| 21.1.11 | KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | | 58,380 | | m2 |
| 21.1.12 | KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | | 19,600 | | m2 |
| 21.1.13 | KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | | 1,974 | | m2 |
| 21.1.14 | KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka szpalet okiennych | | 1,974 | | m2 |
| 21.1.15 | KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | | 11,320 | | m |
| 21.1.16 | KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | | 4,000 | | m2 |
| 21.1.17 | KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem | | 77,980 | | m2 |
| 21.1.18 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (import)Razem =97.580000 | 19,6 = 19,600000 = 0,000000 19,600 | 19,600 | | m2 |
| 21.1.19 | KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | | 19,600 | | m2 |
| 21.1.20 | KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | | 19,600 | | m2 |
| 21.1.21 | KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik | | 1,830 | | m2 |
| 21.1.22 | KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | | 1,000 | | m |
| 21.1.23 | KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | | 1,000 | | kpl. |
| 21.1.24 | Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | | 1,000 | | kpl. |
| 21.1.25 | Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | | 1 | | kpl. |
| 21.1.26 | Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | | 1 | | kpl. |
| 21.2 Instalacja wod-kan | | | | | |
| 21.2.1 | KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | | 1,000 | | kpl. |
| 21.2.2 | KNRW 402/132/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | | 1,000 | | szt. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--|-------|-------|-------|
| 21.2.3 | KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalek | 1 | | szt |
| 21.2.4 | KNRW 402/150/3 Wymiana termy elektrycznej | 1,000 | | szt. |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---------|-------|-------|
| 22 pom. 323a i 323b | | | | |
| 22.1 Roboty demontażowe | | | | |
| 22.1.1 | KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | 19,780 | | m2 |
| 22.1.2 | KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | 34,930 | | m2 |
| 22.1.3 | KNR 4-04 0504-03-analogia Rozebranie płytek ściennych | 2,780 | | m2 |
| 22.1.4 | KNR 404/702/2 Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr.do 25 mmponad 25 do 50 mm | 20,000 | | m |
| 22.1.5 | KNR 404/703/8 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm | 20,000 | | m |
| 22.1.6 | KNR 404/705/2 Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych | 6,000 | | szt. |
| 22.1.7 | KNR 404/705/8 Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami | 1,000 | | szt. |
| 22.1.8 | KNR 4-04 0705-09-analogia Demontaż wyposażenia stołów laboratoryjnych | 5,000 | | szt. |
| 22.1.9 | KNR 4-04 0704-06-analogia Demontaż podłączeń wentylacyjnych dygestoriów | 3,000 | | m |
| 22.1.10 | KNR 404/701/7 Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm | 10,000 | | m |
| 22.1.11 | KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | 1,000 | 3,00 | kpl. |
| 22.1.12 | KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km | 0,570 | | m3 |
| 22.1.13 | Oплата za utylizację gruzu | 0,570 | | m3 |
| 22.2 Roboty budowlane | | | | |
| 22.2.1 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 54,71 | | m2 |
| 22.2.2 | KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 54,710 | | m2 |
| 22.2.3 | KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 54,710 | 3,00 | m2 |
| 22.2.4 | KNRW 202/2008/2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 | 1,950 | 3,00 | m2 |
| 22.2.5 | KNRW 202/2008/6 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 | 1,950 | 3,00 | m2 |
| 22.2.6 | KNR AT-12 0103-04 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 z wełną mineralną | 10,050 | | m2 |
| 22.2.7 | KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 43,000 | | m |
| 22.2.8 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 258,78 | | m2 |
| 22.2.9 | KNRW 202/840/4 Fartuch z płytek przy umywalkach 1,5 x 2,0 m | 3,000 | 2,00 | m2 |
| 22.2.10 | KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | 2,000 | | szt. |
| 22.2.11 | KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | 2,000 | 2,00 | m2 |
| 22.2.12 | KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | 54,710 | | m2 |
| 22.2.13 | KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 54,710 | | m2 |
| 22.2.14 | KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | 183,070 | | m2 |
| 22.2.15 | KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | 183,070 | | m2 |
| 22.2.16 | KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | 258,780 | | m2 |
| 22.2.17 | KNR-W 2-02 1130-01-analogia Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | 54,71 | | m2 |
| 22.2.18 | KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 54,710 | | m2 |
| 22.2.19 | KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | 54,710 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--|-------|-------|-------|
| 22.2.20 | KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wys. 10 cm | 4,800 | | m2 |
| 22.2.21 | Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 22.2.22 | Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 22.3 Instalacje wod-kan | | | | |
| 22.3.1 | KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | 1,000 | 2,00 | kpl. |
| 22.3.2 | KNRW 402/132/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | 1,000 | 2,00 | szt. |
| 22.3.3 | KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalek | 1 | 2 | szt |
| 22.3.4 | KNRW 402/150/3 Wymiana termy elektrycznej | 1,000 | 2,00 | szt. |
| 22.4 Wyposażenie | | | | |
| 22.4.1 | KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | 3,00 | kpl. |
| 22.4.2 | Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | 0,570 | 2,00 | m3 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|--|------|---|-------------------------------|-------|-------|
| 23 pom. 324 | | | | | | |
| 23.1 Roboty demontażowe | | | | | | |
| 23.1.1 | KNR 404/504/9-analogia Rozebranie posadzek, z kostek drewnianych układanych na asfalcie | | | 18,81 | | m2 |
| 23.1.2 | KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym | | | 0,94 | | m3 |
| 23.1.3 | Kalkulacja własna Demontaż i utylizacja żaluzji okiennych | | | 5,24 | | m2 |
| 23.1.4 | KNR 404/504/3-analogia Rozebranie płytek ceramicznych ściennych | | | 2 | | m2 |
| 23.1.5 | Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki (import)Razem =0.980000 | 0,95 | = | 0,950000 0,000000 0,950 | | m3 |
| 23.2 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach | | | | | | |
| Roboty budowlane | | | | | | |
| 23.2.1 | KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie ścian przed położeniem gładzi gipsowych | | | 18,81 | | m2 |
| 23.2.2 | KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko | | | 18,81 | | m2 |
| 23.2.3 | KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie ścian przed położeniem gładzi gipsowych | | | 76,24 | | m2 |
| 23.2.4 | KNRW 202/840/4 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x20·cm - fartuch z płytek przy umywalce | | | 2 | | m2 |
| 23.2.5 | KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłoże z tynku | | | 57,43 | | m2 |
| 23.2.6 | KNRW 202/2011/7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków ścian | | | 57,43 | | m2 |
| 23.2.7 | KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku | | | 18,81 | | m2 |
| 23.2.8 | KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów | | | 18,81 | | m2 |
| 23.2.9 | KNR 202/2006/2 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5·mm - obróbka szpalet okiennych | | | 1,974 | | m2 |
| 23.2.10 | KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotnie | | | 76,24 | | m2 |
| 23.2.11 | Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie posadzki przed położeniem wykładziny PCV | | | 18,81 | | m2 |
| 23.2.12 | Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach KNRW 202/1123/1 (2) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej dyspersyjny | | | 18,81 | | m2 |
| 23.2.13 | KNRW 202/1124/5 (2) Listwy przyściennne, z tworzyw sztucznych, zgrzewane | | | 18,1 | | m |
| 23.2.14 | KNRW 202/1123/4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych | | | 18,81 | | m2 |
| 23.2.15 | KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | | | 1,000 | 1 | kpl. |
| 23.2.16 | Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | | | 1 | | kpl |
| 23.2.17 | Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | | | 1 | | kpl |
| 23.3 Instalacje wod-kan, c.o | | | | | | |
| 23.3.1 | KNR 402/144/1-analogia Demontaż podgrzewacza wody | | | 1 | | szt |
| 23.3.2 | KNR 402/235/6 Demontaż umywalki | | | 1 | | kpl |
| 23.3.3 | KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | | | 1 | | szt |
| 23.3.4 | KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn: 15·mm | | | 2 | | szt |
| 23.3.5 | KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | | | 1 | | szt |
| 23.3.6 | KNR 215/121/1-analogia Urządzenie do przepływowego podgrzewania wody | | | 1 | | kpl |
| 23.3.7 | KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm | | | 1 | | szt |
| 23.3.8 | KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | | | 1 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--|-------|-------|-------|
| 23.3.9 | KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalek | 1 | | szt |
| 23.3.10 | KNR 401/1212/23 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne | 1,5 | | m |
| 23.3.11 | KNR 401/1212/27-analogia Malowanie farbą olejną rur przyłączeniowych grzejnika | 1,5 | 2 | m |
| 23.4 Inne | | | | |
| 23.4.1 | Kalkulacja własna Dostawa i montaż dozownika na mydło, kosza na śmieci, pojemnika na ręczniki papierowe | 1 | | kpl |
| 23.4.2 | Kalkulacja własna Dostawa i montaż szafki umywalkowej | 1 | | szt |
| 23.4.3 | BC 1/301/10-analogia Narożniki zew. stalowe ocynkowane do płyt g-k | 20 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------|-------|-------|
| 24 pom. 327 | | | |
| 24.1 Roboty demontażowe | | | |
| 24.1.1 KNR 402/314/6 Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego | 1 | | szt |
| 24.1.2 KNR 402/308/3 Demontaż rurociągów stalowych, Fi-40-50·mm | 6 | | m |
| 24.1.3 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | 1 | | szt |
| 24.1.4 KNR 402/9901/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 1000·mm | 1,5 | | m |
| 24.1.5 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi-50-100·mm | 2 | | m |
| 24.1.6 Kalkulacja własna Demontaż i utylizacja żaluzji okiennych | 5,24 | | m2 |
| 24.2 Roboty budowlane | | | |
| 24.2.1 KNRW 202/2004/1-analogia Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - obróbka szpalet okiennych | 1,974 | | m2 |
| 24.2.2 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 14,45 | | m |
| 24.2.3 KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | 69,34 | | m2 |
| 24.2.4 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku | 50,4 | | m2 |
| 24.2.5 KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków ścian | 50,4 | | m2 |
| 24.2.6 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku | 18,94 | | m2 |
| 24.2.7 KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów | 18,94 | | m2 |
| 24.2.8 KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | 69,34 | | m2 |
| 24.2.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 50,4 | | m2 |
| 24.2.10 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 3 | | m |
| 24.2.11 BC 2/312/1 (2)-analogia Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 6x6·mm | 18,2 | | m |
| 24.2.12 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ·A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000·mm z PCV | 1 | | szt |
| 24.2.13 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,7m x 1,94 m) | 1,000 | 1 | kpl. |
| 24.2.14 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 24.2.15 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 24.3 Instalacja klimatyzacji | | | |
| 24.3.1 KNR 724/515/1 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h | 1,000 | | kpl. |
| 24.3.2 Kalkulacja własna Próba szczelności instalacji klimatyzacji | 1,000 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--------|-------|-------|
| 25 korytarz III piętra | | | |
| 25.1 Roboty demontażowe | | | |
| 25.1.1 KNR 402/308/3 Demontaż rurociągów stalowych, Fi-40-50-mm | 41 | | m |
| 25.2 Roboty budowlane | | | |
| 25.2.1 KNRW 202/2004/1-analogia Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - obróbka szpalet okiennych | 1,884 | 6 | m2 |
| 25.2.2 KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | 353,82 | | m2 |
| 25.2.3 KNR 202/1514/1 (2)-analogia Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pom. | 291,49 | | m2 |
| 25.2.4 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 8,08 | 6 | m |
| 25.2.5 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku | 353,82 | | m2 |
| 25.2.6 KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2-mm tynków ścian | 353,82 | | m2 |
| 25.2.7 KNRW 202/2701/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 240 x 30 x 1,25 cm, perforowane | 175,93 | | m2 |
| 25.2.8 KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach | 353,82 | | m2 |
| 25.2.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 353,82 | | m2 |
| 25.2.10 KNR 401/1212/22 Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych wraz z rurami przyłączeniowymi | 3 | 6 | m |
| 25.2.11 KNR 202/1913/1 Dylatacje ścian, posadzki i sufitu, listwa aluminiowa U wypełniona masą silikonową | 12,64 | | m |
| 25.2.12 Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 25.2.13 Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 25.2.14 KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | 100 | | m2 |
| 25.2.15 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku | 100 | | m2 |
| 25.2.16 KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2-mm tynków ścian | 100 | | m2 |
| 25.2.17 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 100 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|-----|-------|----------|-------|
| 26 sanitariaty parter | | | | | |
| 26.1 Roboty demontażowe | | | | | |
| 26.1.1 | KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | | 2 | | szt |
| 26.1.2 | KNR 402/235/6 Demontaż umywalki | | 2 | | kpl |
| 26.1.3 | KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową | | 3 | | kpl |
| 26.1.4 | KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru | | 1 | | kpl |
| 26.1.5 | KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10·m2 | | 1 | | kpl |
| 26.1.6 | KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi:25·mm | | 1,5 | 2 | m |
| 26.1.7 | KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi:50·mm | | 3 | | szt |
| 26.1.8 | KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi:100·mm | | 3 | | szt |
| 26.1.9 | KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi:25-32·mm | | 8 | | m |
| 26.1.10 | KNR 1901/1019/3 Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych, 1,5-2,0·m2 | | 1,8 | 6 | m2 |
| 26.1.11 | KNR 1901/1019/1 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych , do 1,0·m2 - naświetla wew. | | 2 | | szt |
| 26.1.12 | KNR 401/701/6-analogia Skuwanie płytek ściennych i podłogowych | | 87,44 | | m2 |
| 26.1.13 | KNR 404/102/2 Rozebrawanie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej | | 4,3 | | m3 |
| 26.1.14 | KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym | | 5,6 | | m3 |
| 26.1.15 | Oплата za utylizację materiałów z rozbiórki (import)Razem =0.864000 | 5,6 | = | 5,600000 | |
| | | | = | 0,000000 | |
| | | | | 5,600 | m3 |
| 26.2 Roboty budowlane | | | | | |
| 26.2.1 | KNRW 401/306/3 (2) Przymurowanie ścianek z cegiel do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1 cegły - zamurowanie otworu po przesuniętych drzwiach | | 2,25 | | m2 |
| 26.2.2 | KNRW 401/306/1 (2) Przymurowanie ścianek z cegiel do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/4 cegły - zamurowanie otworu po przesuniętych drzwiach | | 2,25 | | m2 |
| 26.2.3 | KNRW 202/132/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | | 1,2 | 4 | m |
| 26.2.4 | KNR 401/709/5 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany | | 17 | | szt |
| 26.2.5 | KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | | 16,92 | | m2 |
| 26.2.6 | KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko | | 16,92 | 2,5 | m2 |
| 26.2.7 | KNRW 202/2004/1-analogia Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - obróbka szpalet okiennych | | 1,59 | | m2 |
| 26.2.8 | KNRW 202/2104/2 (1) Parapety, półki i lamy okładzinowe, grubość 6·cm, szerokość 30·cm, elementy ze skał osadowych | | 2,3 | | m |
| 26.2.9 | KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | | 16,92 | | m2 |
| 26.2.10 | KNRW 202/602/1-analogia Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa - folia w płynie | | 16,92 | | m2 |
| 26.2.11 | KNRW 202/603/1-analogia Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa wys. 30 cm - folia w płynie | | 8,4 | | m2 |
| 26.2.12 | KNR 202/1104/1 Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych naklejanych 60 x60·cm i 120 x 60 cm | | 16,92 | | m2 |
| 26.2.13 | KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | | 86,77 | | m2 |
| 26.2.14 | KNRW 202/840/6 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 12,5 x 25·cm oraz 60 x 120 cm - zgodnie z opisem do projektu | | 80 | | m2 |
| 26.2.15 | KNRW 202/840/8 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej - zgodnie z opisem do projektu | | 45,6 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--|-------|-------|---------|
| 26.2.16 | KNRW 202/2701/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | 17 | | m2 |
| 26.2.17 | KNRW 202/1020/4 (2) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6·m2, z szybą ponad 0,25·m2 | 2 | 4 | m2 |
| 26.2.18 | KNR 19/1024/10 (1)-analogia Ścianki giszetowe gr. 18 mm | 9,41 | | m2 |
| 26.2.19 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - dozownik na mydło | 2 | | szt |
| 26.2.20 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - suszarka do rąk | 2 | | szt |
| 26.2.21 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - lustro 1290 x 1007 oraz 2400 x 1035 | 3 | | szt |
| 26.2.22 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - kosz na śmieci | 5 | | szt |
| 26.2.23 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - pojemnik na papier toaletowy | 3 | | szt |
| 26.2.24 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - szczotka do toalet | 3 | | szt |
| 26.2.25 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - wieszaki | 3 | | szt |
| 26.2.26 | Kalkulacja własna Dostawa i montaż blatów umywalkowych wraz z umywalkami z korianu | 2 | | szt |
| 26.2.27 | Kalkulacja własna Oklejenie okien sanitariatów od strony wew.folią nieprzezierną, przepuszczająca światło | 4 | | m2 |
| 26.2.28 | Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 26.2.29 | Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 26.3 Instalacje wod-kan | | | | |
| 26.3.1 | KNRW 401/208/3 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm | 5 | | szt |
| 26.3.2 | KNRW 401/332/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości do 1/2 cegły | 1,24 | | m2 |
| 26.3.3 | KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm - odcinek w piwnicy | 6 | | m |
| 26.3.4 | KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm - odcinek w piwnicy | 9 | | m |
| 26.3.5 | KNR 402/108/1 (2) Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia, Fi 15-25·mm - odcinek w piwnicy | 4 | | miejsce |
| 26.3.6 | KNR 402/108/2 (2) Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia, Fi 32-40·mm - odcinek w piwnicy | 6 | | miejsce |
| 26.3.7 | KNR 215/9906/1 Zeszty 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 20·mm | 18 | | m |
| 26.3.8 | KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn 15·mm | 1 | | szt |
| 26.3.9 | KNRG 215/306/2 (2) Wpusty polietylenowe, podłogowy Varino, Fi 110·mm | 1 | | szt |
| 26.3.10 | KNR 215/114/5 Zawory wypływowe, umywalkowe stojące, Dn 15·mm | 12 | | szt |
| 26.3.11 | KNBK 18/125/1 (130) Montaż armatury i uzbrojenia, mieszacze natryskowe o średnicy 15-20·mm | 4 | | szt |
| 26.3.12 | KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm podtynkowe | 4 | | szt |
| 26.3.13 | KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalk | 4 | | szt |
| 26.3.14 | KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | 1 | | szt |
| 26.3.15 | KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym i fotokomórką - automatycznie splukujące wodę | 1 | | kpl |
| 26.3.16 | KNR 215/224/4 Ustępy pojedyncze, z automatami splukującymi | 3 | | kpl |
| 26.3.17 | KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | 3 | | szt |
| 26.3.18 | KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | 4 | | szt |
| 26.3.19 | KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm | 18 | | m |
| 26.3.20 | KNRG 215/101/1 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej | 1 | 3 | kpl |
| 26.3.21 | KNRG 215/101/2 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru | 1 | | kpl |
| 26.4 Instalacje c.o | | | | |
| 26.4.1 | KNR 215/422/2 (1) Rury przyłączone do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 20-32·mm | 1 | | kpl |
| 26.4.2 | KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy, 2-płytowy GP-4, długość 1060·mm | 1 | | kpl |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 26.4.3 KNR 215/415/2 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm | 1 | | szt |
| 26.5 Instalacja wentylacji | | | |
| 26.5.1 KNNR 5/410/2-analogia Dostawa i montaż wentylatora ściennego, montowanego w istniejącym kanale wentylacyjnym wraz z podłączeniem zasilania | 1 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|------|-------|---------------------------------|-------|
| 27 sanitariaty III piętro | | | | | |
| 27.1 Roboty demontażowe | | | | | |
| 27.1.1 | KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | | 2 | | szt |
| 27.1.2 | KNR 402/235/6 Demontaż umywalki | | 2 | | kpl |
| 27.1.3 | KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową | | 3 | | kpl |
| 27.1.4 | KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru | | 1 | | kpl |
| 27.1.5 | KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10·m2 | | 1 | | kpl |
| 27.1.6 | KNR 402/506/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25·mm | | 1,5 | 2 | m |
| 27.1.7 | KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi·50·mm | | 3 | | szt |
| 27.1.8 | KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi·100·mm | | 3 | | szt |
| 27.1.9 | KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm | | 10 | | m |
| 27.1.10 | KNR 1901/1019/3 Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych, 1,5-2,0·m2 | | 1,8 | 6 | m2 |
| 27.1.11 | KNR 1901/1019/1 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych , do 1,0·m2 - naświetla wew. | | 2 | | szt |
| 27.1.12 | KNR 401/701/6-analogia Skuwanie płytek ściennych i podłogowych | | 63,56 | | m2 |
| 27.1.13 | KNR 404/102/2 Rozebrawanie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej | | 4,37 | | m3 |
| 27.1.14 | KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym | | 5,33 | | m3 |
| 27.1.15 | Oплата za utylizację materiałów z rozbiórki (import)Razem =0.864000 | 5,33 | = | 5,330000 = 0,000000 5,330 | m3 |
| 27.2 Roboty budowlane | | | | | |
| 27.2.1 | KNRW 401/306/3 (2) Przymurowanie ścianek z cegiel do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1 cegły - zamurowanie otworu po przesuniętych drzwiach | | 1,54 | | m2 |
| 27.2.2 | KNRW 401/306/1 (2) Przymurowanie ścianek z cegiel do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/4 cegły - zamurowanie otworu po przesuniętych drzwiach | | 1,54 | | m2 |
| 27.2.3 | KNRW 202/132/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | | 1,2 | 4 | m |
| 27.2.4 | KNR 401/709/5 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany | | 12 | | szt |
| 27.2.5 | KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko | | 18,12 | 2,5 | m2 |
| 27.2.6 | KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | | 18,12 | | m2 |
| 27.2.7 | KNRW 202/2004/1-analogia Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - obróbka szpalet okiennych | | 1,98 | | m2 |
| 27.2.8 | KNRW 202/2104/2 (1) Parapety, półki i lamy okładzinowe, grubość 6·cm, szerokość 30·cm, elementy ze skał osadowych | | 2,7 | | m |
| 27.2.9 | KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | | 18,12 | | m2 |
| 27.2.10 | KNRW 202/602/1-analogia Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa - folia w płynie | | 18,12 | | m2 |
| 27.2.11 | KNRW 202/603/1-analogia Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa wys. 30 cm - folia w płynie | | 9 | | m2 |
| 27.2.12 | KNR 202/1104/1 Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych naklejanych 60 x 60·cm i 120 x 60 cm | | 18,12 | | m2 |
| 27.2.13 | KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach | | 66 | | m2 |
| 27.2.14 | KNRW 202/840/6 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 12,5 x 25·cm i 60 x 120 cm - zgodnie z opisem do projektu | | 80 | | m2 |
| 27.2.15 | KNRW 202/840/8 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej - zgodnie z opisem do projektu | | 39,6 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--|-------|-------|-------|
| 27.2.16 | KNRW 202/2701/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | 18,12 | | m2 |
| 27.2.17 | KNRW 202/1020/4 (2) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, szklone, 1-skrzydłowe do 1.6·m2, z szybą ponad 0,25·m2 | 2 | 4 | m2 |
| 27.2.18 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - dozownik na mydło | 2 | | szt |
| 27.2.19 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - suszarka do rąk | 2 | | szt |
| 27.2.20 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - lustro 1290 x 1007 oraz 2400 x 1035 | 3 | | szt |
| 27.2.21 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - kosz na śmieci | 5 | | szt |
| 27.2.22 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - pojemnik na papier toaletowy | 3 | | szt |
| 27.2.23 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - szczotka do toalet | 3 | | szt |
| 27.2.24 | Kalkulacja własna Montaż wyposażenia punktu sanitarnego ze stali nierdzewnej - wieszaki | 3 | | szt |
| 27.2.25 | Kalkulacja własna Dostawa i montaż blatów umywalkowych wraz z umywalkami z korianu | 2 | | szt |
| 27.2.26 | Kalkulacja własna Oklejenie okien sanitariatów od strony wew.folią nieprzezierną, przepuszczająca światło | 4 | | m2 |
| 27.2.27 | KNR 19/1024/10 (1)-analogia Ścianki giszetowe gr. 18 mm | 7,87 | | m2 |
| 27.2.28 | Kalkulacja własna Dostawa i montaż blatów umywalkowych wraz z umywalkami z korianu | 2 | | szt |
| 27.2.29 | Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie, podczas prowadzenia prac | 1 | | kpl |
| 27.2.30 | Kalkulacja własna Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach remontowych | 1 | | kpl |
| 27.3 Instalacje wod-kan | | | | |
| 27.3.1 | KNRW 401/332/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości do 1/2 cegły | 1,24 | | m2 |
| 27.3.2 | KNR 215/9906/1 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 20·mm | 16,5 | | m |
| 27.3.3 | KNR 215/114/5 Zawory wypływowe, umywalkowe stojące, Dn·15·mm | 12 | | szt |
| 27.3.4 | KNBK 18/125/1 (130) Montaż armatury i uzbrojenia, mieszacze natryskowe o średnicy 15-20·mm | 4 | | szt |
| 27.3.5 | KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm | 1 | | szt |
| 27.3.6 | KNRG 215/306/2 (2) Wpusty polietylenowe, podłogowy Varino, Fi 110·mm | 1 | | szt |
| 27.3.7 | KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm, podtynkowa z fotokomórką - automatyczne splukiwanie wody | 4 | | szt |
| 27.3.8 | KNR 402/222/4-analogia Korek automatyczny do umywalk | 4 | | szt |
| 27.3.9 | KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | 1 | | szt |
| 27.3.10 | KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym i fotokomórką - automatyczne splukiwanie wody | 1 | | kpl |
| 27.3.11 | KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | 3 | | szt |
| 27.3.12 | KNR 215/224/4 Ustępy pojedyncze, z fotokomórką (automatami splukującymi) | 3 | | kpl |
| 27.3.13 | KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | 4 | | szt |
| 27.3.14 | KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm | 16,5 | | m |
| 27.3.15 | KNRG 215/101/1 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej | 1 | 3 | kpl |
| 27.3.16 | KNRG 215/101/2 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do pisuaru | 1 | | kpl |
| 27.4 Instalacje c.o | | | | |
| 27.4.1 | KNR 215/422/2 (1) Rury przyłączone do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 20-32·mm | 1 | | kpl |
| 27.4.2 | KNR 215/419/4 Grzejnik stalowy, 2-płytowy GP-4, długość 1060·mm | 1 | | kpl |
| 27.4.3 | KNR 215/415/2 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm | 1 | | szt |
| 27.5 Instalacja wentylacji | | | | |
| 27.5.1 | KNNR 5/410/2-analogia Dostawa i montaż wentylatora ściennego, montowanego w istniejącym kanale wentylacyjnym wraz z podłączeniem zasilania | 1 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 28 pom. biurowe na hali X | | | |
| 28.1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | | | |
| Roboty budowlane | | | |
| 28.1.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | 15,84 | | m2 |
| 28.1.2 Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki | 0,792 | | m3 |
| 28.1.3 KNR 404/1101/3-analogia Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym | 0,792 | | m3 |
| 28.1.4 KNR 401/702/6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30·cm - w miejscach zawilgoconych ścian | 14,33 | | m |
| 28.1.5 KNR 401/716/2 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 | 4,3 | | m2 |
| 28.1.6 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie ścian i sufitów przed położeniem gładzi gipsowych | 59,73 | | m2 |
| 28.1.7 KNR 202/1514/1 (2)-analogia Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pom. | 59,73 | | m2 |
| 28.1.8 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie ścian i sufitów przed położeniem gładzi gipsowych | 75,57 | | m2 |
| 28.1.9 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłoże z tynku | 59,73 | | m2 |
| 28.1.10 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku | 15,84 | | m2 |
| 28.1.11 KNR AT-02 2057-01-analogia Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH | 21,49 | | m |
| 28.1.12 KNRW 202/2004/1-analogia Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - obróbka szpalet okiennych i rur na ścianach | 13,17 | | m2 |
| 28.1.13 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie posadzki przed wylaniem masy samopoziomującej | 15,84 | | m2 |
| 28.1.14 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | 15,84 | | m2 |
| 28.1.15 KNRW 202/1105/2 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm | 15,85 | 3,00 | m2 |
| 28.1.16 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne | 75,57 | | m2 |
| 28.1.17 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KNRW 202/1105/3-analogia Gruntowanie posadzki przed położeniem wykładziny PCV | 15,84 | | m2 |
| 28.1.18 KNRW 402/220/2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | 1 | | kpl. |
| 28.1.19 KNRW 402/132/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | 1,000 | | szt. |
| 28.1.20 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | 15,84 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 29 pom. 129 - hala X | | | |
| 29.1 Wyposażenie | | | |
| 29.1.1 KNR K-05 0209-04-analogia Demontaż żaluzji okiennych | 1,000 | 1 | kpl. |
| 29.1.2 ZNPP 12/1302/3 (1)-analogia Demontaż wewnętrznych parapetów drewnianych | 0,45 | 10 | m2 |
| 29.1.3 Kalkulacja własna Wywiezienie i utylizacja materiałów z demontażu | 1 | | kpl |
| 29.1.4 KNR K-05 0209-04-analogia Montaż wyposażenia okien połaciowych Braas Smart 2 - rolety okienne w kasetce (2,67m x 1,49 m) | 1,000 | 1 | kpl. |
| 29.1.5 KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowej - szpaleta okienna | 0,3 | | m2 |
| 29.1.6 KNR 205/904/3-analogia Montaż parapetu PCV | 1 | | szt |
| 29.1.7 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm | 1 | | m |
| 29.1.8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | 2,05 | | m2 |
| 29.1.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | 2,05 | | m2 |
| 29.1.10 Kalkulacja własna Prace zabezpieczające | 1 | | kpl |
| 29.1.11 Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątnięcie po robotach budowlanych | 1 | | kpl |
| 29.1.12 | | | |