ZAKRES PROJEKTOWY - BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

1. ŚCIANA REI120 Z DRZWIAMI (2x90) EI60 MIĘDZY BUDYNKIEM A HALĄ 10
2. ŚCIANA REI120 Z DRZWIAMI (2x90) EI60 MIĘDZY BUDYNKIEM A BUDYNKIEM S
3. SYSTEM PROMAT LUB RÓWNOWAŻNY OPARTY NA PŁYTACH OGNIOWYCH, ABY ŚCIANA MIĘDZY POMIESZCZENIAMI 1.158 A BUDYNKIEM S SPEŁNIAŁA WYMOGI REI120
4. WYMIANA ŚCIAN DZIAŁOWYCH POMIESZCZENIA 1.S4 NA ŚCIANY REI60
5. WYMIANA NIEKTÓRYCH DRZWI NA DRZWI EIS30 LUB EI30, WYMIANA OKNA W HALI 10 NA OKNO E60, WYMIANA DRZWI NIEPOSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIEJ SZEROKOŚCI
6. PRZEBUDOWA ISTENIJĄCEJ ŁAZIENKI (NOWE ŚCIANY MUROWANE, PRZEBICIA STROPU PRZEZ INSTALACJE I KANAŁ WENTYLACYJNY)
7. ZABUDOWA KLAP WENTYLACYJNYCH (POŻAROWYCH) W ŚCIANIE NAD DRZWIAMI DO ŁAZIENEK - 2 SZT.
8. NOWE DRZWI MIĘDZY POMIESZCZENIAMI 1.149A a 1.148
9. WYKONANIE 3 SZT. KANAŁÓW ODDYMIAJĄCYCH I 2 SZT. KANAŁÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH KLATKI SCHODOWE
(USUNIĘCIE WYSTĘPUJĄCYCH KOLIZJI BUDOWLANYCH NA TRASIE PROWADZONYCH KANAŁÓW, PRZESUNIĘCIE DRZWI, ŚCIANEK).
10. ZAMUROWANIE SZACHTÓW INSTALACYJNYCH OD STRONY KLATEK I KORYTARZY (OPRÓCZ SZACHTÓW ELEKTRYCZNYCH) NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ (280CM)
11. NOWE DRZWI PPOŻ. W SZACHTACH ELEKTRYCZNYCH
12. PRZEBICIE W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ POD KANAŁ WENTYLACYJNY (POMIESZCZENIE 1.149)
13. ROZWIĄZANIE DOTYCZĄCE ŚCIAN POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI, KTÓRE NIE MAJĄ MIĘDZY SOBĄ POŁĄCZENIA (ŚCIANY POWINNY MIEĆ EI30)
14. SYSTEM DYLATACJI POMIĘDZY BUDYNKAMI
15. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO KANAŁU NAPOWIETRZAJĄCEGO KLATKĘ SCHODOWĄ ZACHODNIĄ WRAZ Z INSTALACJAMI I WEWNĄTRZ (WYPEŁNIENIE STROPU)
16. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN DO ODPOWIIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ)
17. LIKWIDACJA BIEGU SCHODOWEGO PRZEZ JEGO ZABUDOWANIE.

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na etapie wykonywania prac budowlanych.

LEGENDA

- EI60 - PROJEKTOWANE DRZWI PPOŻ EI60
- EI30 - PROJEKTOWANE DRZWI PPOŻ EI30
- EIS - DRZWI DYMOSZCZELNE
- E60 - PROJEKTOWANE OKNO PPOŻ E60
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
- ZH52 - ZAWÓR HYDRANTOWY 52
- 2ZH52 - 2 ZAWORY HYDRANTOWE 52
- SYSTEMOWE ZABEZPIECZENIE ŚCIAN DO ODPORNIŚCI OGNIOWEJ EI60
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE ZAMUROWANIA OTWORÓW

Ilość szt.	Nazwa części lub rysunku	Poz.	Nr normy lub rysunku	Materiał	jednej szt.	całkowita
					Masa w kg	
Zmiany: Nr rew.						
Data						
Podpis						

Tytuł: P.W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

RZUT 1 PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Wykonał	mgr inż. arch. E.Kozak	BUPOKI/402/09	
Projektował	mgr inż. arch. E.Kozak	BUPOKI/402/09	
Kier.biura	inż.Stanisław Kowalski	764/94	

BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE PRINT SP. Z O. O.

Zastępuje rysunek: —
Przynależy do: —

Skala: 1 : 50 | Format: A1 | Data: 04.2016

Nr rysunku: 618.850-018 | Rewizja: 00