OBIEKT „E"

OBIEKT „B"

OBIEKT „C"

OBIEKT „A"

OBIEKT „B"

LEGENDA:
- MUR CEGLANY
- ZELBET
- GAZOBETON

Niniejszy projekt wykonany na podstawowy [illegible] w Katowicach został zaakceptowany i zaopiniowany z dnia 9.IX.64 r. wydana przez: Proz. Woj. Nr. Narodowej Wydział Urbanistyki i Architektury w Katowicach

Zatwierdzona projektu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej [illegible] ej Dz. U. P. R. L. nr 37/54 pod nazwą [illegible] z dnia [illegible]

Dr mgr Karol Grzelowski

PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW:
- OBIEKT „A" BADANIE WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
- OBIEKT „B" KOMORY MATERIAŁOWE
- OBIEKT „C" „D" „E" UKŁADY ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH

→ ZESPÓŁ OBIEKTÓW „K" – Laboratorium Badań Materiałowych (2) KD-3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

L.P.	PRZEZNACZENIE	POW. m²	POSADZKI	MALOWANIE
1	POM. NA GAZ. OPADOWE	9.0	LASTRICO	WAPIENNE
2	LABORATORIUM RADIOMETR.	28.0	LINOLEUM NA PAPIERZE PODŁ.	EMULSYJNE + PALIWO
3	CIEMNIA FOTOGRAFICZNA	9.2	LASTRICO	"
4	KORYTARZ	6.8	"	"
5	LABORATORIUM Z APARAT. FOTOGRAFICZNĄ	17.2	LINOLEUM NA PAPIERZE PODŁ.	"
6	LABORAT. I APARAT.	17.2	"	"
7	KORYTARZ	3.8	LASTRICO	"
8	W.C. – UMYWALKI, ODDZIEŁ OGÓLNY	8.7	"	"
9	POM. DO PRZYGOT. PRÓB	17.8	LINOLEUM NA PAPIERZE PODŁ.	"
10	POM. KLIMATOR	17.5	OBRÓB. CEM.	"
11	KOLEKTORNIA KLIMATOR	22.5	"	"
12	STACJA ODBIORCZA ROB. BRODN.	1.3	LASTRICO	EMULSYJNE + LAMP. PLEX.
13	MAGAZYN W.C.	9.0	LASTRICO	EMULSYJNE + LAMP. PLEX.
14	STACJA OBSŁUGI ROB. CIĘŻ.	2.3	"	"
15	POM. DO PRZYGOT. PRÓBEK	2.5	LINOLEUM NA PAPIERZE PODŁ.	EMULSYJNE + PALIWO
16	KOLEKTORNIA	4.3	OBRÓB. CEM.	"
17	KORYTARZ	10.8	"	WAPIENNE
18	ŁAZIENKA	12.0	WARSTWA PIASKU 80 mm NA BETON	ŚCIANY PŁYTKI ŁAZIENKOWE
19	WENTYLATORNIA I MAG. PROJEKTOR	1.0	OBRÓB. CEM.	"
20	POM. DO PRZYGOTOW. PRÓB	6.2	LINOLEUM NA PAPIERZE PODŁ.	EMULSYJNE + PALIWO
21	KORYTARZ	26.0	OBRÓB. CEM.	"
22	POM. MAG. SZ.	26.0	"	"
23	" " NA KRATACH	26.0	"	"
24	" " NA CIEPŁAKACH	26.0	"	"
25	" " NA KRATACH	26.0	"	"
26	KORYTARZ	26.0	"	"
27	" " NA KRATACH	26.0	"	"
28	" " W LODOWCU	26.0	"	"
29	" " NA KRAT.	26.0	"	"
30	KOMORA	5.0	"	WAPIENNE SZ. PANC. CEMENT
30a	"	5.0	"	"
31	POM. DO PRÓBEK	3.3	"	EMULSYJNE + PALIWO
32	KORYTARZ	11.9	"	WAPIENNE
33	POLE BADAWCZE	1012.0	WARSTWA BETON. 70 cm NA GRUNCIE	—
33a	POM. WENTYLATORA	3.0	OBRÓB. CEM.	WAPIENNE

OB. „K"

INWESTOR: KOPALNIA DOŚWIADCZ. „BARBARA" G.P.G.

OB. „K" RZUT F

BIURO PROJEKTÓW PRZEMYSŁU BUD. I TYP. SEKT. „PROZAP" W KATOWICACH

	DATA	NAZWISKO	PODPIS
Proj. arch.		M. Ch.	
Proj. konstr.		inż. M. Kupiec	
Opracował		inż. M. Kupiec	
Kreślił		Jarmuła	
Sprawdził		inż. H. Jakubiec	

NAZWISKO PODPIS

Kier. proj.
Obr. cyf.
Nadzór UD
Kier. proc. inż. Swoboda
Gr. specj.

Elec. 119

skala 1:100

1-97296

Wspólne