

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Wentylacja dygestorium w Hali G Kopalni Doświadczalnej " Barbara " GIG w Katowicach

ADRES INWESTYCJI: Mikołów , ul. Podleska 72

INWESTOR: Główny Instytut Górnictwa

ADRES INWESTORA: Plac Gwarków 1

WYKONAWCA: 40-166 Katowice

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna mgr inż. Mieczysław Dańda

DATA OPRACOWANIA: 2018-05-16

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Instalacja wentylacji mechanicznej - wentylacja dygestorium</b>			
1 d.1	KNR 2-17 0205-01	Wentylator dachowy WDc/sw 25 pr. obrotowa 1450 br/min. Pa 380, wydajność 1000 m3/h, silnik 230V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR 2-17 0115-03 z.o.3.3. 9903	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych	m2		
		3,50 * 3,14 * 0,250	m2	2,748	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,748</b>
3 d.1	KNR 2-16 0305-01	Izolacja o grub. 80 mm Klimafix	m2		
		4,50 * 3,14 * 0,30	m2	4,239	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,239</b>
4 d.1	KNR 2-16 0604-03 analogia	Płaszcz ochronny z blachy aluminiowej na izolacji kanałów wentylacyjnych	m2		
		4,239	m2	4,239	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,239</b>
5 d.1	kalk. własna	Podłączenie elektryczne wentylatora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.1	kalku;lacja własna	Wykonanie robót budowlanych związanych z wywiewem wentylacyjnym : przebicie otworu w ścianie murowanej grubości 50 cm dla prowadzenia kanału wentylacyjnego z obróbką otworu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.1	kalku;lacja własna	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod wentylator	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>