
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: HALA NR 10 - POMIESZCZENIA DO REMONTU 2017 ROK
ADRES INWESTYCJI: Główny Instytut Górnictwa, 40-196 Katowice, Plac Gwarków 1
INWESTOR: Główny Instytut Górnictwa
ADRES INWESTORA: 40-196 Katowice, Plac Gwarków 1
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Mieczysław Dańda
DATA OPRACOWANIA: 2017-12-12

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 110			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		39,969	m2	39,969	
				RAZEM	39,969
2 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		39,969	m2	39,969	
				RAZEM	39,969
3 d.1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		39,969	m2	39,969	
				RAZEM	39,969
4 d.1	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,01 * 2,10 * 2	m2	4,242	
				RAZEM	4,242
5 d.1	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 111			
9 d.2	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		1,60 * 2,60	m2	4,160	
				RAZEM	4,160
10 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	14,570
11 d.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej pod posadzkę	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	14,570
12 d.2	Kalkulacja własna	Demontaż parapetów	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
13 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,09 * 2 + 4,885 * 2 + 0,24 + 0,10 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,20) * 3,88 - 1,50 * 2,60 - 0,93 * 2,05	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
14 d.2	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod posadzkę - środek gruntujący	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	14,570
16 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	14,570
17 d.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	14,570
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		60,115	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
19 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
	jak poz.10	60,115	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
20 d.2	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach- zaprawa klejowa CT-85	m2		
	jak poz.10	60,115	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
21 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		60,115	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
22 d.2	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		60,115	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
23 d.2	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
24 d.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	14,570
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		60,115	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
26 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		60,115	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
27 d.2	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		60,115	m2	60,115	
				RAZEM	60,115
28 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłóży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	14,570

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	14,570
30 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		14,57	m2	14,570	
				RAZEM	14,570
31 d.2	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$(3,09 * 2 + 4,88 * 2 + 0,4 + 0,10 - 0,93) * 0,10$	m2	1,551	
				RAZEM	1,551
32 d.2	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2$	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
33 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		$1,50 * 2,60$	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
36 d.2	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 117			
38 d.3	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		$1,60 * 2,60 * 2$	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
39 d.3	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacz wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		28,40	m2	28,400	
				RAZEM	28,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej pod posadzkę	m2		
		28,40	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
45 d.3	Kalkulacja własna	Demontaż parapetów	m		
		2,90 * 2	m	5,800	
				RAZEM	5,800
46 d.3	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		28,40	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
48 d.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		28,40	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
49 d.3	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		28,40	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
50 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,04 * 2 + 2,92 * 2 + 4,87 * 4 + 0,24 + 0,15 + 0,125 + 0,075 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,20) * 3,88 - 1,50 * 2,60 * 2 - 0,90 * 2,05 * 2	m2	115,347	
				RAZEM	115,347
51 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(3,04 * 2 + 2,92 * 2 + 4,87 * 4 + 0,24 + 0,15 + 0,125 + 0,075 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,20) * 3,88 - 1,50 * 2,60 * 2 - 0,90 * 2,05 * 2	m2	115,347	
				RAZEM	115,347
52 d.3	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	115,347	m2	115,347	
				RAZEM	115,347
53 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		115,347	m2	115,347	
				RAZEM	115,347
54 d.3	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		115,347	m2	115,347	
				RAZEM	115,347
55 d.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
56 d.3	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80 * 2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
57 d.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,40	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
58 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-gruntowanie przed malowaniem	m2		
		$(3,04 * 2 + 2,92 * 2 + 4,87 * 4 + 0,24 + 0,15 + 0,125 + 0,075 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,20) * 3,88 - 1,50 * 2,60 * 2 - 0,90 * 2,05 * 2$	m2	115,347	
				RAZEM	115,347
59 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		115,347	m2	115,347	
				RAZEM	115,347
60 d.3	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		115,347	m2	115,347	
				RAZEM	115,347
61 d.3	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłoży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		28,40	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
62 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		28,40	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
63 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		28,40	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
64 d.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$((3,04 + 2,92) * 2 + 4,88 * 4 + 0,24 + 0,15 + 0,125 + 0,075 - 0,90 * 2) * 0,10$	m2	3,023	
				RAZEM	3,023
65 d.3	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2 * 2$	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
66 d.3	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		$2 * 2 * 2$	m	8,000	
				RAZEM	8,000
68 d.3	KNR 2-15 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.3	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.3	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania przepływowego wody - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60 * 2	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
75 d.3	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.3	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 118-119			
77 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(5,87 * 2 + 2,99 * 2 + 4,79 * 4 + 0,11 * 4 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,20) * 3,88 - 1,50 * 2,60 * 3 - 0,80 * 2,05 * 3	m2	130,898	
				RAZEM	130,898
78 d.4	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		28,20 + 14,34	m2	42,540	
				RAZEM	42,540
79 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-gruntowanie przed malowaniem	m2		
		130,898	m2	130,898	
				RAZEM	130,898
80 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		130,898	m2	130,898	
				RAZEM	130,898
81 d.4	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		130,898	m2	130,898	
				RAZEM	130,898
82 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2 * 3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
83 d.4	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
84 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż klimatyzatora z jednostką zewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60 * 3	m2	11,700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,700
86 d.4	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.4	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 120			
88 d.5	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		1,60 * 2,60	m2	4,160	
				RAZEM	4,160
89 d.5	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,92 * 2 + 4,80 * 2 + 0,22 + 0,12 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,20) * 3,88 - 1,50 * 2,60 - 0,90 * 2,05	m2	58,197	
				RAZEM	58,197
91 d.5	KNR-W 2-02 1105-03	Gruntowanie ścian przed ułożeniem flizeliny-analogia	m2		
		58,197	m2	58,197	
				RAZEM	58,197
92 d.5	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	58,197	m2	58,197	
				RAZEM	58,197
93 d.5	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	58,197	m2	58,197	
				RAZEM	58,197
94 d.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		58,197	m2	58,197	
				RAZEM	58,197
95 d.5	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		13,80	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
96 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-gruntowanie przed malowaniem	m2		
		58,197	m2	58,197	
				RAZEM	58,197
97 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		58,197	m2	58,197	
				RAZEM	58,197
98 d.5	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		58,197	m2	58,197	
				RAZEM	58,197
99 d.5	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.5	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
102 d.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
103 d.5	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.5	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 121			
105 d.6	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		1,60 * 2,60 * 2	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
106 d.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		27,70	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
107 d.6	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej pod posadzkę	m2		
		27,70	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
108 d.6	Kalkulacja własna	Demontaż parapetów	m		
		2,90 * 2	m	5,800	
				RAZEM	5,800
109 d.6	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
110 d.6	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		2 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
111 d.6	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.6	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		27,70	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
113 d.6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		27,70	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
114 d.6	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		27,70	m2	27,700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,700
115 d.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(5,66 * 2 + 4,80 * 2 + 0,13 + 0,12 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,2) * 3,88 - 1,50 * 2,60 * 2 - 0,80 * 2,05$	m2	75,416	
				RAZEM	75,416
116 d.6	KNR-W 2-02 1105-03	Gruntowanie ścian przed ułożeniem flizeliny-analogia	m2		
		75,416	m2	75,416	
				RAZEM	75,416
117 d.6	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	75,416	m2	75,416	
				RAZEM	75,416
118 d.6	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	75,416	m2	75,416	
				RAZEM	75,416
119 d.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		75,416	m2	75,416	
				RAZEM	75,416
120 d.6	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		75,416	m2	75,416	
				RAZEM	75,416
121 d.6	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80 * 2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
122 d.6	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		27,70	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
123 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-gruntowanie przed malowaniem	m2		
		72,070	m2	72,070	
				RAZEM	72,070
124 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		72,070	m2	72,070	
				RAZEM	72,070
125 d.6	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		72,070	m2	72,070	
				RAZEM	72,070
126 d.6	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłóży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		27,70	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
127 d.6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		27,70	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
128 d.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		27,70	m2	27,700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,700
129 d.6	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		(5,66 * 2 + 4,80 * 2 + 0,13 + 0,12 - 0,80 * 2,05) * 0,10	m2	1,953	
				RAZEM	1,953
130 d.6	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
131 d.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
132 d.6	KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		2 * 2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
133 d.6	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
134 d.6	KNR 2-15 0415-02	Zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.6	KNR 0-31 0208-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60 * 2	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
137 d.6	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.6	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 122-122A			
139 d.7	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		1,60 * 2,60 * 2	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
140 d.7	Kalkulacja własna	Demontaż parapetów	m		
		2,90 * 2	m	5,800	
				RAZEM	5,800
141 d.7	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
142 d.7	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		2 + 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
143 d.7	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	jak poz.10	$(4,80 * 4 + 0,22 * 0,10 + 0,11 * 0,08 + (2,98 + 2,96) * 2 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,20) * 3,88 + 0,30 * 2,60 * 4 + 1,50 * 0,30 * 2 - 0,80 * 2,00 * 3 - 1,50 * 2,60 * 2$	m2	116,705	
				RAZEM	116,705
145 d.7	KNR-W 2-02 1105-03	Gruntowanie ścian przed ułożeniem flizeliny-analogia	m2		
		116,705	m2	116,705	
				RAZEM	116,705
146 d.7	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	116,705	m2	116,705	
				RAZEM	116,705
147 d.7	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	116,705	m2	116,705	
				RAZEM	116,705
148 d.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		116,705	m2	116,705	
				RAZEM	116,705
149 d.7	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		116,705	m2	116,705	
				RAZEM	116,705
150 d.7	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80 * 2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
151 d.7	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		28,39	m2	28,390	
				RAZEM	28,390
152 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-gruntowanie przed malowaniem	m2		
		116,705	m2	116,705	
				RAZEM	116,705
153 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		116,705	m2	116,705	
				RAZEM	116,705
154 d.7	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,10 * 2 * 3	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
155 d.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
156 d.7	KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
157 d.7	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60 * 2	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
159 d.7	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.7	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 126			
161 d.8	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		2,95 * 3,30	m2	9,735	
				RAZEM	9,735
162 d.8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv	m2		
		16,25	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
163 d.8	Kalkulacja własna	Demontaż parapetu	m		
		2,95	m	2,950	
				RAZEM	2,950
164 d.8	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.8	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
166 d.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	jak poz.10	61,723	m2	61,723	
				RAZEM	61,723
167 d.8	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbioru	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.8	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		16,25	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
169 d.8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		16,25	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
170 d.8	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		16,25	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
171 d.8	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
172 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie przed ułożeniem flizeliny	m2		
		61,723	m2	61,723	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	61,723
173 d.8	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	61,723	m2	61,723	
				RAZEM	61,723
174 d.8	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	61,723	m2	61,723	
				RAZEM	61,723
175 d.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		61,723	m2	61,723	
				RAZEM	61,723
176 d.8	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		61,723	m2	61,723	
				RAZEM	61,723
177 d.8	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		16,25	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
178 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-gruntowanie przed malowaniem	m2		
		61,723	m2	61,723	
				RAZEM	61,723
179 d.8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		61,723	m2	61,723	
				RAZEM	61,723
180 d.8	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		61,723	m2	61,723	
				RAZEM	61,723
181 d.8	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłoży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		16,25	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
182 d.8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		16,25	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
183 d.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		28,39	m2	28,390	
				RAZEM	28,390
184 d.8	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$(5,48 * 2 + 2,95 * 2) * 0,10$	m2	1,686	
				RAZEM	1,686
185 d.8	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2$	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
186 d.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
187 d.8	KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączone o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
188 d.8	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
190 d.8	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.8	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		HALA nr 10 - pomieszczenie nr 127 - SCS			
192 d.9	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		6,10	m2	6,100	
				RAZEM	6,100
193 d.9	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv	m2		
		16,03	m2	16,030	
				RAZEM	16,030
194 d.9	Kalkulacja własna	Demontaż parapetu	m		
		2,90	m	2,900	
				RAZEM	2,900
195 d.9	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.9	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
197 d.9	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacz wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.9	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.9	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	jak poz.10	58,358	m2	58,358	
				RAZEM	58,358

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.9	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.9	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		16,03	m2	16,030	
				RAZEM	16,030
204 d.9	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko28,39	m2		
		16,03	m2	16,030	
				RAZEM	16,030
205 d.9	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		16,03	m2	16,030	
				RAZEM	16,030
206 d.9	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
207 d.9	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
208 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		58,358	m2	58,358	
				RAZEM	58,358
209 d.9	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	58,358	m2	58,358	
				RAZEM	58,358
210 d.9	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	58,358	m2	58,358	
				RAZEM	58,358
211 d.9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		58,358	m2	58,358	
				RAZEM	58,358
212 d.9	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		58,358	m2	58,358	
				RAZEM	58,358
213 d.9	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		16,03	m2	16,030	
				RAZEM	16,030
214 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-gruntowanie przed malowaniem	m2		
		58,358	m2	58,358	
				RAZEM	58,358
215 d.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		58,358	m2	58,358	
				RAZEM	58,358

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216 d.9	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		58,358	m2	58,358	
				RAZEM	58,358
217 d.9	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłoża przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		16,03	m2	16,030	
				RAZEM	16,030
218 d.9	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		16,03	m2	16,030	
				RAZEM	16,030
219 d.9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		16,03	m2	16,030	
				RAZEM	16,030
220 d.9	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin rulonowych klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$(5,48 * 2 + 2,95 * 2) * 0,10$	m2	1,686	
				RAZEM	1,686
221 d.9	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2 * 2$	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
222 d.9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
223 d.9	KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
224 d.9	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
225 d.9	KNR 2-15 0415-02	Zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.9	KNR 2-15 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
227 d.9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
228 d.9	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
229 d.9	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
230 d.9	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania przepływowego wody - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
231 d.9	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
232 d.9	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
233 d.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
234 d.9	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
235 d.9	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10		HALA nr 10 - pomieszczenie nr 128 - SCS			
236 d.10	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		2,95 * 3,30	m2	9,735	
				RAZEM	9,735
237 d.10	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv	m2		
		15,91	m2	15,910	
				RAZEM	15,910
238 d.10	Kalkulacja własna	Demontaż parapetu	m		
		2,95	m	2,950	
				RAZEM	2,950
239 d.10	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
240 d.10	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
241 d.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	jak poz. 10	60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
242 d.10	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
243 d.10	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		15,91	m2	15,910	
				RAZEM	15,910
244 d.10	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko28,39	m2		
		15,91	m2	15,910	
				RAZEM	15,910
245 d.10	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		15,91	m2	15,910	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,910
246 d.10	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
247 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
248 d.10	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
249 d.10	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
250 d.10	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
251 d.10	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
252 d.10	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		15,91	m2	15,910	
				RAZEM	15,910
253 d.10	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
254 d.10	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
255 d.10	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłoży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		15,91	m2	15,910	
				RAZEM	15,910
256 d.10	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		15,91	m2	15,910	
				RAZEM	15,910
257 d.10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		15,91	m2	15,910	
				RAZEM	15,910
258 d.10	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$(5,48 * 2 + 2,88 * 2 - 0,90 * 2) * 0,10$	m2	1,492	
				RAZEM	1,492
259 d.10	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2 * 2$	m2	7,560	
				RAZEM	7,560

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
260 d.10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
261 d.10	KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączone o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
262 d.10	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
263 d.10	KNR 2-15 0415-02	Zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
264 d.10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
265 d.10	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.10	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11		HALA nr 10 - pomieszczenie nr 129 - SCS			
267 d.11	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		2,95 * 3,30	m2	9,735	
				RAZEM	9,735
268 d.11	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv	m2		
		15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
269 d.11	Kalkulacja własna	Demontaż parapetu	m		
		2,95	m	2,950	
				RAZEM	2,950
270 d.11	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
271 d.11	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
272 d.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	jak poz.10	60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
273 d.11	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
274 d.11	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
275 d.11	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko28,39	m2		
		15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
276 d.11	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
277 d.11	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
278 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
279 d.11	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
280 d.11	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
281 d.11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
282 d.11	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
283 d.11	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
284 d.11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
285 d.11	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
286 d.11	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłoży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
287 d.11	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
288 d.11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		15,80	m2	15,800	
				RAZEM	15,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
289 d.11	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		(5,48 * 2 + 2,99 * 2 - 0,90 * 2) * 0,10	m2	1,514	
				RAZEM	1,514
290 d.11	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,10 * 2 * 2	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
291 d.11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
292 d.11	KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
293 d.11	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.11	KNR 2-15 0415-02	Zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.11	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
296 d.11	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.11	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12		HALA nr 10 - pomieszczenie nr 130 - SCS			
298 d.12	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv	m2		
		16,37	m2	16,370	
				RAZEM	16,370
299 d.12	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		2,95 * 3,30	m2	9,735	
				RAZEM	9,735
300 d.12	Kalkulacja własna	Demontaż parapetu	m		
		2,95	m	2,950	
				RAZEM	2,950
301 d.12	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
302 d.12	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
303 d.12	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacz wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
304 d.12	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
305 d.12	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
306 d.12	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
307 d.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	jak poz.10	62,405	m2	62,405	
				RAZEM	62,405
308 d.12	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
309 d.12	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		16,37	m2	16,370	
				RAZEM	16,370
310 d.12	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko28,39	m2		
		16,37	m2	16,370	
				RAZEM	16,370
311 d.12	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		16,37	m2	16,370	
				RAZEM	16,370
312 d.12	KNR-W 2-02 1105-03	Gruntowanie ścian przed ułożeniem flizeliny-analogia	m2		
		$(5,48 * 2 + 2,95 * 2 + 0,20) * 3,92 - 0,90 * 2,00 - 1,50 * 2,60 + 0,30 * 2,60 + 0,30 * 1,50$	m2	62,405	
				RAZEM	62,405
313 d.12	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
314 d.12	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
315 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		62,405	m2	62,405	
				RAZEM	62,405
316 d.12	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	62,405	m2	62,405	
				RAZEM	62,405
317 d.12	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	62,405	m2	62,405	
				RAZEM	62,405
318 d.12	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		62,405	m2	62,405	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,405
319 d.12	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		62,405	m2	62,405	
				RAZEM	62,405
320 d.12	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
321 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		62,405	m2	62,405	
				RAZEM	62,405
322 d.12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		62,405	m2	62,405	
				RAZEM	62,405
323 d.12	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		62,405	m2	62,405	
				RAZEM	62,405
324 d.12	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłoży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
325 d.12	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
326 d.12	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
327 d.12	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$(5,48 * 2 + 2,95 * 2 - 0,90) * 0,10$	m2	1,596	
				RAZEM	1,596
328 d.12	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2$	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
329 d.12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
330 d.12	KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
331 d.12	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
332 d.12	KNR 2-15 0415-02	Zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
333 d.12	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2$	m2	3,780	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,780
334 d.12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
335 d.12	KNR 2-15 0422-02	Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
336 d.12	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
337 d.12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
338 d.12	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania przepływowej wody - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
339 d.12	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
340 d.12	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
341 d.12	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
342 d.12	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
343 d.12	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 133-134			
344 d.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(2,875 + 3,00) * 2 * 3,88 + (5,21 + 0,27 + 0,05 + 0,13 * 2 + 0,20 * 2) * 3,88 * 4 - 1,50 * 2,60 * 2 - 0,89 * 2,05 - 0,92 * 2,05$	m2	130,148	
				RAZEM	130,148
345 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		130,148	m2	130,148	
				RAZEM	130,148
346 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	jak poz.10	130,148	m2	130,148	
				RAZEM	130,148
347 d.13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		130,148	m2	130,148	
				RAZEM	130,148

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
348 d.13	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		130,148	m2	130,148	
				RAZEM	130,148
349 d.13	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek ,parapetów o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,10 * 2 * 2 + 2,90 * 0,4 * 2	m2	9,880	
				RAZEM	9,880
350 d.13	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
351 d.13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
352 d.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,60 * 2	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
353 d.13	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
354 d.13	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 139			
355 d.14	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		1,60 * 2,60	m2	4,160	
				RAZEM	4,160
356 d.14	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
357 d.14	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej pod posadzkę	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
358 d.14	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
359 d.14	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
360 d.14	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
361 d.14	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
362 d.14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,83 + 5,56 + 0,13 * 2 + 0,20 * 2) * 2 * 3,92 - 1,50 * 2,60 - 0,905 * 2,05$	m2	65,197	
				RAZEM	65,197
363 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		65,197	m2	65,197	
				RAZEM	65,197
364 d.14	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	65,197	m2	65,197	
				RAZEM	65,197
365 d.14	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	65,197	m2	65,197	
				RAZEM	65,197
366 d.14	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		65,197	m2	65,197	
				RAZEM	65,197
367 d.14	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		65,197	m2	65,197	
				RAZEM	65,197
368 d.14	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
369 d.14	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
370 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		65,197	m2	65,197	
				RAZEM	65,197
371 d.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		65,197	m2	65,197	
				RAZEM	65,197
372 d.14	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		65,197	m2	65,197	
				RAZEM	65,197
373 d.14	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
374 d.14	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
375 d.14	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
376 d.14	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$((2,83 + 5,56 + 0,13 * 2 + 0,20 * 2) * 2 - 1,50 - 0,905) * 0,10$	m2	1,570	
				RAZEM	1,570

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
377 d.14	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
378 d.14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
379 d.14	KNKRB 2 1405-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
380 d.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,80	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
381 d.14	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
382 d.14	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 140			
383 d.15	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		1,60 * 2,70	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
384 d.15	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		15,11	m2	15,110	
				RAZEM	15,110
385 d.15	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej pod posadzkę	m2		
		15,11	m2	15,110	
				RAZEM	15,110
386 d.15	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- analogia skucie płytek fartucha przy umywalce	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
387 d.15	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacz wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
388 d.15	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
389 d.15	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
390 d.15	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
391 d.15	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
392 d.15	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		15,11	m2	15,110	
				RAZEM	15,110
393 d.15	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		15,11	m2	15,110	
				RAZEM	15,110
394 d.15	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		15,11	m2	15,110	
				RAZEM	15,110
395 d.15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$((0,08 + 0,255 + 4,965 + 0,26) * 2 + 2,74 * 2 + 0,13 * 2 + 0,20 * 2) * 3,91 - 1,49 * 2,68 - 0,90 * 2,05$	m2	61,648	
				RAZEM	61,648
396 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		61,648	m2	61,648	
				RAZEM	61,648
397 d.15	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	61,648	m2	61,648	
				RAZEM	61,648
398 d.15	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	61,648	m2	61,648	
				RAZEM	61,648
399 d.15	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		61,648	m2	61,648	
				RAZEM	61,648
400 d.15	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		61,648	m2	61,648	
				RAZEM	61,648
401 d.15	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - fartuch pod umywalkę	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
402 d.15	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
403 d.15	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		15,11	m2	15,110	
				RAZEM	15,110
404 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		61,648	m2	61,648	
				RAZEM	61,648
405 d.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		61,648	m2	61,648	
				RAZEM	61,648

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
406 d.15	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		61,648	m2	61,648	
				RAZEM	61,648
407 d.15	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłoży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
408 d.15	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
409 d.15	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		16,33	m2	16,330	
				RAZEM	16,330
410 d.15	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$((2,83 + 5,56 + 0,13 * 2 + 0,20 * 2) * 2 - 1,50 - 0,905) * 0,10$	m2	1,570	
				RAZEM	1,570
411 d.15	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,90 * 2,10 * 2$	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
412 d.15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
413 d.15	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
414 d.15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
415 d.15	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania przepływowego wody - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
416 d.15	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
417 d.15	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
418 d.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		$1,50 * 2,80$	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
419 d.15	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
420 d.15	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

16		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 141			
421 d.16	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		1,60 * 2,70	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
422 d.16	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacz wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
423 d.16	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
424 d.16	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
425 d.16	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
426 d.16	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- analogia skucie płytek fartucha przy umywalce	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
427 d.16	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
428 d.16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$((0,08 + 0,255 + 4,965 + 0,26) * 2 + 2,97 * 2 + 0,13 * 2 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,20) * 3,91 - 1,49 * 2,68 - 0,885 * 2,05$	m2	64,651	
				RAZEM	64,651
429 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
430 d.16	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - fartuch umywalki	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
431 d.16	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		16,23	m2	16,230	
				RAZEM	16,230
432 d.16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		64,651	m2	64,651	
				RAZEM	64,651
433 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		64,651	m2	64,651	
				RAZEM	64,651
434 d.16	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		64,651	m2	64,651	
				RAZEM	64,651
435 d.16	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
436 d.16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
437 d.16	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
438 d.16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
439 d.16	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania przepływowego wody - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
440 d.16	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
441 d.16	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
442 d.16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,80	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
443 d.16	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
444 d.16	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 142			
445 d.17	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		1,60 * 2,70	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
446 d.17	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		15,15	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
447 d.17	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- skucie wylewki cementowej pod posadzkę	m2		
		15,15	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
448 d.17	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
449 d.17	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		15,11	m2	15,110	
				RAZEM	15,110

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
450 d.17	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		15,15	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
451 d.17	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		15,15	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
452 d.17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(5,23 + 0,25 + 0,35) * 2 * 3,88 + 2,83 * 2 * 3,88 - 1,49 * 2,68 - 0,905 * 2,05$	m2	61,353	
				RAZEM	61,353
453 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		61,353	m2	61,353	
				RAZEM	61,353
454 d.17	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	61,353	m2	61,353	
				RAZEM	61,353
455 d.17	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	61,353	m2	61,353	
				RAZEM	61,353
456 d.17	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		61,353	m2	61,353	
				RAZEM	61,353
457 d.17	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		61,648	m2	61,648	
				RAZEM	61,648
458 d.17	KNR-W 2-02 2104-03	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe -parapety z konglomeratu szerokości 30 cm parapety z konglomeratu	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
459 d.17	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		15,15	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
460 d.17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		61,353	m2	61,353	
				RAZEM	61,353
461 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		61,353	m2	61,353	
				RAZEM	61,353
462 d.17	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		61,353	m2	61,353	
				RAZEM	61,353
463 d.17	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie podłóży przed ułożeniem wykładziny pcv- grunt dyspersyjny	m2		
		15,15	m2	15,150	
				RAZEM	15,150

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
464 d.17	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe, klej dyspersyjny	m2		
		15,15	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
465 d.17	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		15,15	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
466 d.17	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - cokolik wysokości 10 cm	m2		
		$((2,83 + 5,56 + 0,13 * 2 + 0,20 * 2) * 2 - 1,50 - 0,905) * 0,10$	m2	1,570	
				RAZEM	1,570
467 d.17	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,905 * 2,10 * 2$	m2	3,801	
				RAZEM	3,801
468 d.17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
469 d.17	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		$1,50 * 2,80$	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
470 d.17	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
471 d.17	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18		HALA nr 10 - pomieszczenia nr 144			
472 d.18	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	m2		
		$1,60 * 2,70$	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
473 d.18	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacz wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
474 d.18	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
475 d.18	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
476 d.18	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
477 d.18	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
478 d.18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$((0,09 + 0,27 + 5,22) * 2 + 2,875 * 2 + 0,13 * 2 + 0,20 * 2 + 1,50 * 0,20) * 3,89 - 1,49 * 2,68 - 0,89 * 2,0$	m2	63,741	
				RAZEM	63,741

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
479 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		60,056	m2	60,056	
				RAZEM	60,056
480 d.18	KNR 2-02 1514-01	Ułożenie warstwy flizeliny na ścianach całego pomieszczenia- analogia do tapetowania	m2		
	jak poz.10	63,541	m2	63,541	
				RAZEM	63,541
481 d.18	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie przed ułożeniem gładzi gipsowej	m2		
	jak poz.10	63,541	m2	63,541	
				RAZEM	63,541
482 d.18	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		63,541	m2	63,541	
				RAZEM	63,541
483 d.18	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		63,541	m2	63,541	
				RAZEM	63,541
484 d.18	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - fartuch umywalki	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
485 d.18	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60 cm	m2		
		15,86	m2	15,860	
				RAZEM	15,860
486 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		63,541	m2	63,541	
				RAZEM	63,541
487 d.18	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		63,541	m2	63,541	
				RAZEM	63,541
488 d.18	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		63,541	m2	63,541	
				RAZEM	63,541
489 d.18	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,10 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
490 d.18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur przyłączy do grzejników o średnicy do 50 mm-analogia	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
491 d.18	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
492 d.18	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
493 d.18	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania przepływowego wody - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
494 d.18	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
495 d.18	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
496 d.18	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,50 * 2,80	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
497 d.18	Kalkulacja własna	Bieżące utrzymanie czystości w czynnym obiekcie podczas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
498 d.18	Kalkulacja własna	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach remontowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000