

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: HALA NR 10- REMONT POMIESZCZEŃ SN-SCS- roboty uzupełniające

ADRES INWESTYCJI: 40-166 KATOWICE  
PLAC GWARKÓ1 1

INWESTOR: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

ADRES INWESTORA: KATOWICE , PLAC GWARKÓW 1

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Dańda

DATA OPRACOWANIA: 2018-01-11

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach w pomieszczeniach nr 126,127,128,129,130	m2		
		16,25 + 16,03 + 15,91 + 15,80 + 16,37	m2	80,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,360</b>
2	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm pom. r 111,117,121,126,127,128,129,130,139,140,142	m2		
		14,57 + 28,40 + 27,70 + 16,25 + 16,03 + 15,91 + 15,80 + 16,37 + 16,33 + 15,11 + 15,15	m2	197,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>197,620</b>
3	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 m pom. nr 111,117,121,126,127,128,129,130,139,140,142 Krotność = 2,5	m2		
		14,57 + 28,40 + 27,70 + 16,25 + 16,03 + 15,91 + 15,80 + 16,37 + 16,33 + 15,11 + 15,15	m2	197,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>197,620</b>
4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piętra budynku gruzu i ziemi-analogia	m3		
		20	m3	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		20	m3	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		20	m3	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
7	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-pomieszczenia nr 110,129	m2		
		39,969 + 60,056	m2	100,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,025</b>
8	ZKNR C-1 0104-05	Osadzenie narożników wypukłych prostych.	m		
		16,50 * 18	m	297,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>297,000</b>
9	Kalkulacja własna	Przeprowadzki użytkowników - przeniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia 20 pomieszczeń - przyjęto rozliczenie według roboczogodzin - przyjęto 2 pracowników do przeprowadzki : 2 pracowników* 8 godzin x2 dni/pomieszczenie* 20 pomieszczeń- faktyczna ilość roboczogodzin do rozliczenia powykonawczego	r-g		
		2 * 8 * 2 * 20	r-g	640,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>640,000</b>
10	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów wyposażenia meblowego- przyjęto 4 kontenery - do rozliczenia powykonawczego	kpl		
		4	kpl	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>