

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WINDY

Lp.	Wyszczególnienie	Katalog	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie w dokumentacji projektowej
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE					
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE					
1.	Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 3x2,5 mm ² 750 V	-	mb	40	
2.	Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 5x6 mm ² 750 V	-	mb	100	
3.	Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8	-	mb	10	
4.	Kabel telekomunikacyjny HTKSHekw 2x2x0,8	-	mb	20	
TABLICA ROZDZIELCZE					
1.	Wyłącznik nadprądowy 3faz. C25A	-	szt.	1	
2.	Wyłącznik różnicowo-prądowy 3faz. 500mA 25A	-	szt.	1	
MATERIAŁY DODATKOWE					
1.	Końcówki do kabli elektroenergetycznych	-	szt.	wg potrzeb	
2.	Końcówki do przewodów elektroenergetycznych	-	szt.	wg potrzeb	
3.	Rura osłonowa DVK50	-	mb	40	
4.	Ośłona rurowa do kabli RKSG32	-	mb	90	
5.	Tablica TSO z 2 przyciskami sterującymi obwodami oświetlenia zewnętrznego	-	kpl	1	
6.	Łącznik krzywkowy 25A w obudowie, rozłącznik 3-biegunowy, 2-pozycyjny z blokadą kluczykową	-	kpl	1	
7.	Pomiar rezystancji izolacji obwodów jednofazowych - pomiar pierwszy	-	kpl	1	
8.	Pomiar rezystancji izolacji obwodów trójfazowych - pomiar pierwszy	-	kpl	1	
9.	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej – pomiar pierwszy	-	kpl	1	
10.	Przepust ppoż na wiązkę kabli EI120	-	szt	3	
OPRAWY OŚWIETLENIOWE – WEWNĘTRZNE ARCHITEKTONICZNE					
1.	Linie świetlne w aluminiowe w profilach technicznych LED 4500K, oprawy wraz z kloszem – zgodnie z proj. architektonicznym		mb	20	
2.	Zasilacz do linii świetlnych – 60W w wersji natynkowej z obudową		kpl	4	
OSPRZĘT ELEKTROENERGETYCZNY – INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH					
1.	Zestaw gniazd wtykowych do zabudowy w ładzie złożony z 2xHDMI, 4x230V, 4xRJ45 kat.5e – kolor uzgodnić z inwestorem, zgodnie z proj. architektonicznym		kpl	1	

UWAGA:

- Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
- W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy powiadomić projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwiązania.
- Ostateczne ilości materiałów wynikają z łącznej analizy zestawienia materiałowego, opisu technicznego oraz części rysunkowej projektu.