

Ogłoszenie nr 540213419-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.

Katowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601924-N-2019

Data: 25/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Główny Instytut Górnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. pl. Gwarków 1 ,
40-166 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2581631-9, e-mail

bgxzg@gig.katowice.pl, faks 322596533.

Adres strony internetowej (url): www.gig.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa eksperymentalnego ekranu drogowego-fotowoltaicznego z zamkniętą wiatą. Zamówienie będzie wykonywane w 2 etapach, częściowo z powierzonego materiału (dokładne wyszczególnienie poniżej oddzielnie dla każdego z dwóch etapów), budowy eksperymentalnego fotowoltaicznego ekranu drogowego wraz z zamkniętą wiatą we wskazanej i uprzednio uzgodnionej przez Zamawiającego ze wszystkimi zainteresowanymi stronami lokalizacji w oparciu o projekt techniczny obu części konstrukcji naziemnej przygotowany przez Zamawiającego: Etap I – zweryfikowanie przygotowanej przez Zamawiającego technicznej dokumentacji projektowej naziemnej części konstrukcji zamkniętej wiaty przystanku wykonanie projektu ławy fundamentowej pod całość

instalacji, scalenie projektu ławy fundamentowej ze zweryfikowaną techniczną dokumentacją projektową przygotowaną przez Zamawiającego dla naziemnej części konstrukcji do postaci pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie jej zatwierdzenia, – wykonanie prac ziemnych, wykonanie ławy fundamentowej na całym obrysie wiaty, poniżej głębokości przemarzania, osadzenie na niej 6 słupów stalowych konstrukcji nośnej o przekroju kwadratowym, stalowych belek nośnych dla dachu oraz zainstalowanie wypełnień eksperymentalnego fotowoltaicznego ekranu drogowego o łącznej długości nie mniejszej niż 4 m i łącznej wysokości nie mniejszej niż 4 m nad poziomem gruntu w oparciu o materiał wypełnienia dostarczony przez Zamawiającego, jak również wykonanie wypoziomowanego chodnika w obrębie wiaty i chodnika doprowadzającego, o łącznej powierzchni 14 m² z kostki H.

Wykonawca zapewnia materiał na ławę fundamentową wraz z uzbrojeniem, słupy i wsporniki stalowe, płaskowniki stalowe do mocowania paneli do słupów stalowych, śrubunek, a także materiał na budowę chodnika; Zamawiający zapewnia wypełnienie dla jednej ściany (2 płyty PC 10x2050x3050 oraz 2 panele fotowoltaiczne 10x2050x1016), stolarkę aluminiową (profile H i U) i komplet uszczelek EPDM. Etap II – wykonanie zamkniętej dobudówki do konstrukcji z etapu I, o powierzchni użytkowej 8 m², wg projektu opracowanego w ramach etapu I i w oparciu o materiał wypełnienia (płyty PC, płyty dachowe) i stolarki aluminiowej (profile U-01) oraz uszczelki EPDM dla profili U-01, dostarczony przez Zamawiającego; Wykonawca zapewnia ze swej strony uszczelki płaskie pomiędzy płyty dachowe i ściany, profil H do połączenia płyt dachowych, płaskowniki stalowe do mocowania ścian do słupów stalowych oraz śrubunek. - Wykonanie robót elektrycznych realizowane będzie na podstawie projektu wykonawczego branży elektrycznej, który zostanie przekazany Wykonawcy który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa eksperymentalnego ekranu drogowego-fotowoltaicznego z zamkniętą wiatą. Zamówienie będzie wykonywane w 2 etapach, częściowo z powierzonego materiału (dokładne wyszczególnienie poniżej oddzielnie dla każdego z dwóch etapów), budowy eksperymentalnego fotowoltaicznego ekranu drogowego wraz z zamkniętą wiatą we wskazanej i uprzednio uzgodnionej przez Zamawiającego ze wszystkimi zainteresowanymi stronami lokalizacji w oparciu o projekt techniczny obu części konstrukcji naziemnej przygotowany przez Zamawiającego: Etap I – zweryfikowanie przygotowanej przez Zamawiającego technicznej dokumentacji projektowej naziemnej części konstrukcji zamkniętej wiaty przystanku wykonanie projektu ławy fundamentowej pod całość instalacji, scalenie projektu ławy fundamentowej ze

zweryfikowaną techniczną dokumentacją projektową przygotowaną przez Zamawiającego dla naziemnej części konstrukcji do postaci pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie jej zatwierdzenia, – wykonanie prac ziemnych, wykonanie ławy fundamentowej na całym obrysie wiaty, poniżej głębokości przemarzania, osadzenie na niej 6 słupów stalowych konstrukcji nośnej o przekroju kwadratowym, stalowych belek nośnych dla dachu oraz zainstalowanie wypełnień eksperymentalnego fotowoltaicznego ekranu drogowego o łącznej długości nie mniejszej niż 4 m i łącznej wysokości nie mniejszej niż 4 m nad poziomem gruntu w oparciu o materiał wypełnienia dostarczony przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia materiał na ławę fundamentową wraz z uzbrojeniem, słupy i wsporniki stalowe, płaskowniki stalowe do mocowania paneli do słupów stalowych, śrubunek, a także materiał na budowę chodnika; Zamawiający zapewnia wypełnienie dla jednej ściany (2 płyty PC 10x2050x3050 oraz 2 panele fotowoltaiczne 10x2050x1016), stolarkę aluminiową (profile H i U) i komplet uszczelki EPDM. Etap II – wykonanie zamkniętej dobudówki do konstrukcji z etapu I, o powierzchni użytkowej 8 m², wg projektu opracowanego w ramach etapu I i w oparciu o materiał wypełnienia (płyty PC, płyty dachowe) i stolarki aluminiowej (profile U-01) oraz uszczelki EPDM dla profili U-01, dostarczony przez Zamawiającego; Wykonawca zapewnia ze swej strony uszczelki płaskie pomiędzy płyty dachowe i ściany, profil H do połączenia płyt dachowych, płaskowniki stalowe do mocowania ścian do słupów stalowych oraz śrubunek. - Wykonanie robót elektrycznych realizowane będzie na podstawie projektu wykonawczego branży elektrycznej, który zostanie przekazany Wykonawcy który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-10, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-15, godzina: 12:00

