
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Kopalnia Doświadczalna Barbara - Estakada wciągnika linowego

ADRES INWESTYCJI: Mikołów, ul. Podleska 72

INWESTOR: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

ADRES INWESTORA: KATOWICE, PLAC GWARKÓW 1

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Dańda

DATA OPRACOWANIA: 19.08.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		1,20	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
2	KNR 4-01 0105-05 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 100 m w gruncie kat. III	m3		
		1,20	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
3	KNR 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m3		
		0,65 * 0,50 * 0,80 * 2 + 0,30 * 0,30 * 0,50 * 2 + 0,50 * 0,50 * 0,30 * 2	m3	0,760	
				RAZEM	0,760
4	KNR-W 10 2601-05	Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 mm	kg		
		50	kg	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-25	m3		
		1,20	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
6	KNR 13-24 0803-01	Remont konstrukcji stalowych poza budynkiem estakady i podpory o masie elementów do 0.1 t - zabudowa C160 w podporach P1 oraz P4 - spawanie ceowników wzmacniających słupy	t		
		0,50 * 16 * 0,0188	t	0,150	
				RAZEM	0,150
7	KNR 13-24 0803-01	Remont konstrukcji stalowych poza budynkiem estakady i podpory o masie elementów do 0.1 t - spawanie ceowników wzmacniających słupy pomostu serwisowego rury fi100 mm, długości 50 cm	t		
		0,50 * 2 * 0,0127	t	0,013	
				RAZEM	0,013
8	KNR 7-12 0113-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		243,00	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
9	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych za pomocą detergentu -p.a	m2		
		243	m2	243,000	
				RAZEM	243,000
10	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych 60 µm	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
11	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami podkładowymi epoksydowymi konstrukcji pełnościennych -powłoka międzywarstwowa 100 µm	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
12	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji pełnościennych grubość min. 60 µm RAL 1003	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
13	KNR 4-01 0727-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)- uzupełnienie tynku cementowego na blokach fundadamentowych z dodatkiem środków wodoszczelnych	m2		
		10,00	m2	10,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
14	Kalkulacja własna	Dostawa , montaż rusztowania,demontaż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Czas pracy rusztowania rurowego	m-g		
		280	m-g	280,000	
				RAZEM	280,000