

**Projekt „EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”, realizowany
w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Nr sprawy: FZ-1/5359/SK/20/BH

Katowice, 21/04/2020r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu EPOS-PL+ na KWK ROW Ruch Marcel zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej wyceny na niżej podany zakres prac.

Należy podać:

- Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający),
- Termin i warunki wykonania zamówienia,
- Warunki płatności,
- Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na:

1. Opracowaniu projektów technicznych: zabudowy systemów SOS w stacji geofizyki górniczej, zabudowy kabli teletechnicznych w szybie wraz z budową nowej trasy kablowej, rozbudowy magistralnej sieci teletechnicznej oraz wykonania niezbędnych dodatków do dokumentacji podstawowych.
2. Przygotowanie stanowisk do zabudowy aparatury pomiarowej typu SOS: zabudowa szaf aparaturowych, rozbudowa przełącznicy teletechnicznej, wykonanie niezbędnych połączeń.
3. Zabudowa systemów SOS w szafach aparaturowych (systemy SOS dostarcza GIG).
4. Ułożenie kabla teletechnicznego 100-parowego pomiędzy stacją geofizyki, a zrębem szybu dwa odcinki po 400m (kabel dostarcza PGG S.A., pozostałe materiały dostarcza Wykonawca).
5. Budowa trasy kablowej w szybie na długości 800 m.
6. Ułożenie kabla teletechnicznego szybowego 200-par (kabel dostarcza PGG S.A.).
7. Rozbudowa magistrali teletechnicznej polegającej na ułożeniu niżej wymienionych kabli (wszystkie materiały niezbędne do zabudowy kabli dostarcza Wykonawca):
 - ułożenie kabla 100 parowego - 9400m
 - ułożenie kabla 56 parowego - 4500m
 - ułożenie kabla 33 parowego - 4500m
 - ułożenie kabla 33 parowego - 4500m
 - ułożenie kabla 4 parowego - 6400mWszystkie kable dostarcza PGG S.A.
- Zabudowa trzech przełącznic teletechnicznych o pojemności 1200 NN.
8. Wykonanie niezbędnych połączeń mufowych i skrzynkowych przy budowie sieci magistralnej:
 - wykonanie ok. 20 muf na kablu 100 parowym
 - wykonanie ok. 10 muf na kablu 56 parowym
 - zabudowa ok. 20 skrzynek teletechnicznych np. typu SRT/i/m/KVA 60 lub równoważnych
 - zabudowa ok. 90 skrzynek teletechnicznych np. typu STI-1/2/D3 P 100 lub równoważnych



9. Wykonanie niezbędnych pomiarów parametrów sieci teletechnicznej.
10. Dostawa, zabudowa i uruchomienie systemu do pomiaru temperatury górotworu (system ma składać się z 250 czujników pomiarowych o dokładności pomiarowej 0,1C i stanowiska nadzoru). Dodatkowo dostawa 50 szt. czujników jako rezerwa.
11. Wykonanie otworów 100m do zabudowy czujników pomiarowych geofizycznych 10 szt.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia **30/04/2020r.** drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa
Dział Handlowy (FZ-1)
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: skolinska@gig.eu**

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Sylwia Kolińska - tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

*Z poważaniem,
Kierownik Działu Handlowego*



mgr Monika Wallenburg