

Katowice, 11.10.2013 r.

dotyczy postępowania: **„Dostawy czujników i przetworników pomiarowych dla podziemnej części pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla w KHW-KWK Wieczorek wraz z nadzorem nad ich montażem.”**

Uzupełnienie opisu czujników:

- | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIR 01 | montowany będzie do rurociągu czynnika zgazowującego o średnicy 150 mm. Długość czujnika - 400 mm. Długość zanurzeniowa 50 mm. |
| TIR02, TIR03 | Montowane na rurociągu produktów zgazowania DN300, długość czujnika podana została w specyfikacji (50 m). Długość zanurzeniowa 100 mm. |
| TIR04 | umieszczona w przestrzeni swobodnej wprowadzona do strumienia wody opuszczającej część zalaną chodnika. Długość czujnika co najmniej 1.5 m. |
| TIR05, TIR06 | Długość zanurzeniowa 100 mm. Długość całkowita co najmniej 500 mm. |

Średnica czujników według propozycji oferenta i podanych otworów przyłączeniowych.