

Biuro Inżynieryjno - Projektowe "PRINT" Sp. z o.o.

Załącznik 3 - BILANS MOCY

P.W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

<i>I.p.</i>	<i>rodzaj obciążenia</i>	<i>nazwa</i>	<i>napięcie zasil.</i>			<i>moc</i>			<i>cos fi</i>	<i>prądy fazowe</i>								
	Tablica TZW	<i>na instalacji</i>	<i>U1</i>	<i>U2</i>	<i>U3</i>	<i>czynna</i>	<i>bierna</i>	<i>pozorna</i>		<i>I1</i>			<i>I2</i>			<i>I3</i>		
			<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>kW</i>	<i>kVAr</i>	<i>kVA</i>	-	<i>A</i>			<i>A</i>			<i>A</i>		
1	Zasilacz 230V AC/24V DC	ZS	230			0,20	0,07	0,21	0,95	0,92	0,87	0,29		0,00	0,00		0,00	0,00
2	Centrala nawiewna	N5.5	230			0,20	0,07	0,21	0,95	0,92	0,87	0,29		0,00	0,00		0,00	0,00
3	Parowy nawilżacz	N5.7	230			6,00	1,97	6,32	0,95	27,46	26,09	8,57		0,00	0,00		0,00	0,00
4	Wentylator dachowy	W5.5	230			0,25	0,14	0,29	0,87	1,25	1,09	0,62		0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem					6,65		7,02		30,54			0,00			0,00		