

Wykonanie dokumentacji wykonawczej przebudowy pawilonu I GIG w Katowicach - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA W POMIESZCZENIACH W MIEJSCACH PROWADZENIA PIONÓW ODD/YMIAJACYCH- do rozliczenia powykonawczego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Wykonanie dokumentacji wykonawczej przebudowy pawilonu I GIG w Katowicach - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA W POMIESZCZENIACH W MIEJSCACH PROWADZENIA PIONÓW ODD/YMIAJACYCH- do rozliczenia powykonawczego					
1	45231300-8	Roboty demontażowe SST 10			
1.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm- do rozliczenia powykonawczego	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.2	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.3	KNR 4-02 0233-01	ANALOGIA Demontaż podejścia dopływowego z rur stalowych, Fi 15-25 mm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
1.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
1.5	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego, Fi 15-20 mm	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
1.6	KNR 4-02 0144-04	ANALOGIA: Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
1.7	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur pcv, Fi 50	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
1.8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl		
		12	kpl	12,000	
				RAZEM	12,000
2	45231300-8	Instalacja wodociągowa SST 10			
2.1	KNNR 4 0132-0102	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm-analogia zakorkowanie nieczynnych rurociągów - do ustalenia w trakcie demontażu instalacji	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
2.2	KNNR 4 0132-0202	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm-analogia zakorkowanie nieczynnych rurociągów - do ustalenia w trakcie demontażu instalacji	szt		
		22 - 11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
2.3	KNNR 4 0132-0302	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000