

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – P3

Lp.	Wyszczególnienie	Katalog	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie w dokumentacji projektowej
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE					
1.	Przewód sygnałowy typu YnTKSYekw 1x2x0,8		mb	30	
OKABLOWANIE STRUKTURALNE					
1.	FO U-DQ(ZN)BH 8x 9/125 OS2 B2ca		mb	10	
PUNKT DYSTRYBUCYJNY					
1.	Przełącznica światłowodowa wysuwana		szt	1	
2.	Płyta czołowa 1U 16xSC		szt	1	
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU					
1.	Optyczna czujka dymu DUR 4046		kpl	7	
2.	Wskaźnik zadziałania czujka WZ-31		kpl	10	
3.	Demontaż optycznej czujki dymu DUR 4046		kpl.	3	
4.	Ponowny montaż optycznej czujki dymu DUR 4046		kpl.	3	
MATERIAŁY DODATKOWE					
1.	Rura osłonowa OPTO czarna HDPE 32x2,9		mb	5	

UWAGA:

- Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
- W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy powiadomić projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwiązania.
- Ostateczne ilości materiałów wynikają z łącznej analizy zestawienia materiałowego, opisu technicznego oraz części rysunkowej projektu.