

## **Przedmiar robót**

### **Wykonanie prac remontowych w budynku B - KD Barbara**

Obiekt lub rodzaj robót: **Prace wykończeniowe, stolarka aluminiowa**

Lokalizacja: **Mikołów 43-190 ul. Podlaska 72**

Inwestor: **Główny Instytut Górnictwa, Katowice 40-166 Pl. Gwarków 1**

Data opracowania:

**2022-02-24**

## Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa                | Opis robót  | Jm  | Ilość    |
|------|-------------------------|---|-----|----------|
|      | Kosztorys               | <b>Wykonanie prac remontowych w budynku B - KD Barbara</b>  |     |          |
| 1    | Element                 | <b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>   |     |          |
| 1.1  | KNRW 401/353/8          | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2·m2   |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(1,762 \cdot 2,6)$   |     | 4,581200 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 4,581200 |
|      |                         |   | m2  | 4,581    |
| 1.2  | KNRW 401/106/4          | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi, z parteru budynku  |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(1,762 \cdot 2,6) \cdot 0,1$   |     | 0,458120 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 0,458120 |
|      |                         |   | m3  | 0,458    |
| 1.3  | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja zdemontowanych drzwi   | kpl | 1        |
| 1.4  | KNNR 7/503/8            | Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe   |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(1,762 \cdot 2,6)$   |     | 4,581200 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 4,581200 |
|      |                         |   | m2  | 4,581    |
| 1.5  | Kalkulacja indywidualna | Dostawa drzwi aluminiowych na profilach ciepłych, przeszklonych, szkło matowe, skrzydło czynne 90 cm, pozostała część bierne, kolor RAL7016, z naswietlem górnym, dwa zamki     |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(1,762 \cdot 2,6)$   |     | 4,581200 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 4,581200 |
|      |                         |   | m2  | 4,581    |
| 1.6  | KNRW 401/726/1 (1)      | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 1·m2/miejsce - szpaleta<br>R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(2,6+2,6+1,762) \cdot 0,2 \cdot 2$   |     | 2,784800 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 2,784800 |
|      |                         |   | m2  | 2,785    |
| 1.7  | ZKNR C 1/101/1          | Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską  |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(1,762 \cdot 2,6) \cdot 2$   |     | 9,162400 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 9,162400 |
|      |                         |   | m2  | 9,162    |
| 1.8  | NNRNKB 202/1134/2 (1)   | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - wew   |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(2,959 \cdot 3,48) - (2,6 \cdot 1,762)$  |     | 5,716120 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 5,716120 |
|      |                         |   | m2  | 5,716    |
| 1.9  | KNRW 401/1204/2         | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian   |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(2,959 - 1,762) \cdot 1,6$   |     | 1,915200 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 1,915200 |
|      |                         |   | m2  | 1,915    |
| 1.10 | KNRW 401/1206/2 (1)     | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne - lamperia   |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(5,716 - 1,915)$   |     | 3,801000 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 3,801000 |
|      |                         |   | m2  | 3,801    |
| 1.11 | NNRNKB 202/1134/2 (1)   | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 -zew  |     |          |
|      |                         | Wyliczenie ilości robót:  |     |          |
|      |                         | $(2,128+2,128+1,594) \cdot 0,2 + (2,128+2,128+1,594) \cdot 0,3$   |     | 2,925000 |
|      |                         | RAZEM:  |     | 2,925000 |
|      |                         |   | m2  | 2,925    |

| Nr   | Podstawa       | Opis robót  | Jm       | Ilość |
|------|----------------|---|----------|-------|
| 1.12 | ZKNR C 1/114/3 | Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT-42, 2-krotnie, tynk fakturowy |          |       |
|      |                | Wyliczenie ilości robót:  |          |       |
|      |                | $(2,128+2,128+1,594)*0,2+(2,128+2,128+1,594)*0,3$                           | 2,925000 |       |
|      |                | RAZEM:  | 2,925000 | m2    |
|      |                |   |          | 2,925 |