

dotyczy postępowania: **Modernizacja pomieszczeń Pawilonu I GIG Katowice.**

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie jest wymagana wymiana żadnych grzejników na nowe.
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacyjnej.
3. Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na ograniczony dostęp do przestrzeni do dojazdu ewentualnych podnośników koszowych pod elewacją ze strony północnej (od strony parkingu) Zamawiający dopuszcza montaż wszystkich jednostek zewnętrznych klimatyzacji multi-split na elewacji południowej budynku.
4. W związku z koniecznością montażu jednostek zewnętrznych klimatyzacji multi-split z podnośnika, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zamknięcie na czas tych robót przynajmniej jednego pasa ruchu drogi wewnętrznej przy budynku, od strony południowej.
5. W załączniku 8. do SIWZ Zamawiający przedstawia wymóg wydajności chłodniczej jednostek wewnętrznych na poziomie 3,5 kW. Prosimy o informację, czy w przypadku mniejszych pomieszczeń, z mniejszymi zyskami ciepła, Zamawiający dopuszcza ograniczenie wydajności chłodniczej jednostek wewnętrznych.
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pompek skroplin bez pływaków.
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga certyfikatu Eurovent dla urządzeń klimatyzacyjnych.
8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wliczenia do kwoty ofertowej kosztów okresowych przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji wbudowywanych urządzeń.
9. W załączonej dokumentacji do przetargu brakuje rysunku zestawienia stolarki. Pod numerem A-108 jest Rzut sufitów - 12 piętro, brakujący rysunek prawdopodobnie powinien posiadać numer A-109.

Odpowiedzi:

- ad 1. Zamawiający informuje, że nie wymaga wymiany grzejników
- ad. 2. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacyjnej
- ad. 3. Potwierdzamy, że wymagamy montażu wszystkich jednostek zewnętrznych klimatyzacji multi-split na elewacji południowej budynku.
- ad. 4. Zamawiający dopuszcza zamknięcie pasa ruchu drogi wewnętrznej przy budynku od strony południowej na czas robót związanych z montażem jednostek zewnętrznych klimatyzacji po wcześniejszym uzgodnieniu (co najmniej 24 godzinnym) z inspektorem nadzoru.
- ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza ograniczenie wydajności chłodniczej jednostek wewnętrznych.

- ad. 6. Zamawiający potwierdza, że wymaga pompek skroplin bez pływaków
- ad. 7. Zamawiający potwierdza, że wymaga certyfikatu Eurovent dla urządzeń klimatyzacyjnych.
- ad. 8. Informujemy, że Zamawiający nie wymaga uwzględnianie ceny przeglądów w cenie ofertowej.
- ad. 9. Informujemy, że Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że koryguje opis w dokumentacji część Budowlano-Architektoniczna na stronie 24 w punkcie 5

jest:

o „Izolacyjność akustyczna drzwi zewnętrznych do toalet 37dB”

powinien być:

o Izolacyjność akustyczna drzwi wejściowych do pomieszczeń 37dB


Przewodniczący Komisji Przetargowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

Inż. Bogdan Chrzan