

Katowice, 04.03.2022 r.

dotyczy postępowania: **Modernizacja pomieszczeń Pawilonu I GIG Katowice.**

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o udostępnienie rzutu kondygnacji parteru wraz z zaznaczonym obszarem w którym będą wykonywane prace na przedmiotowej kondygnacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronach prowadzonego postępowania korektę przedmiaru prac. Z przedmiaru został usunięty parter, w związku z czym, żadne prace na tym piętrze nie będą wykonywane.

2. W załączonej dokumentacji budowlanej znajdują się rzuty pięter 11 oraz 12 przy czym przedmiar robót budowlanych swym zakresem nie obejmuje żadnego z tych pięter. Czy piętro 11 oraz 12 są przeznaczone do remontu? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru robót oraz podanie planowanego zakresu prac. –

Odpowiedź:

Piętra 11 i 12 nie są objęte zakresem postępowania (pokazują tylko przebieg szybu windowego na tych piętrach, który jest elementem przetargu, a także pokazują rozkład pomieszczeń co może posłużyć jako informacja do wykonania instalacji elektrycznej).

3. W odpowiedziach na pytania z dnia 02.03.2022 napisali Państwo, że nie jest wymagana wymiana żadnych grzejników na nowe przy czym w przedmiarze branży elektrycznej mamy wyszczególnione 40 szt. grzejników. Czy są to nowe grzejniki do których należy poprowadzić zupełnie nowy pion? Jeżeli należy zabudować 40 szt. nowych grzejników proszę o udostępnieniu rysunku z zaznaczeniem ich lokalizacji oraz lokalizacji pionu CO.

Odpowiedź:

Z racji tego, że po rozbiórce starych ścian działowych dzielących pomieszczenia i postawieniu nowych mogą wystąpić sytuacje, że stary grzejnik wchodzi w światło nowej ścianki to Zamawiający przewidział zabudowę w takich przypadkach nowych grzejników (przesunięcia/skrócenia). Zamawiający informuje, że nie przewiduje nowych pionów c.o.

4. Proszę o uzupełnienie przedmiaru prac budowlanych o prace na 2 i 3 piętrze związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych.

Odpowiedź:

W związku z tym, że piętra 2 i 3 są wyremontowane to prace "budowlane" niezbędne do zabudowy instalacji klimatyzacji (przebiecia przez ściany, uszczelnienia, demontaż i ponowny montaż pojedynczych kasetonów sufitowych należy uwzględnić w poz. 6.1.1. przedmiaru prac)

5. Proszę o uzupełnienie przedmiaru prac budowlanych o prace na parterze, piętrach 1, 2, 3, 11, 12 związane z planowanymi pracami elektrycznymi oraz słaboprądowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar jest kompletny, zakres prac na wyszczególnionych w pytaniu piętrach obejmuje tylko prace związane z instalacją światłowodów, DSO i SSP.

6. Proszę o potwierdzenie, że parapety wewnętrzne należy wykonać jako MDF.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że parapety wewnętrzne mają być wykonane z MDFu.

7. Proszę o informację czy nowe okna oraz okna naprawiane należy wyposażać w nawietrzaki? Jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź:

Informujemy, że okna nie mają być wyposażone w nawietrzaki

8. Proszę o potwierdzenie czy parametr nośności ogniowej "R" w ściankach działowych oraz obudowach pionów jest wymagany? Czy nie wystarczy zabudować ścianek działowe oraz obudowy pionów w odporności ogniowej EI ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zabudowa ścianek działowych oraz obudowy pionów ma być tylko w odporności ogniowej EI.

9. Proszę o ile to możliwe o udostępnienie przedmiarów w wersji ath.

Odpowiedź:


Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji ath.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ Rozdziału 16 punkt 6 tiret drugi było:

- oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących badania stanu naprężeń pierwotnych górotworu oraz zmian stanu naprężeń górotworu podczas prowadzenia ściany wydobywczej.

jest:

- oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie - zgodnie z punktem 22.1. SWZ.

Przedstawicielstwo Zarządu
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty badawcze, prace konserwacyjne i osłuki

Inż. Bogdan Chrzan