styropian do wymiany na welnę mineralną

styropian do wymiany na welnę mineralną uzupełnić tynk elewacyjny i pomalować

189.5

kd do wymiany

otwór pod proj. schody w stropie nad parterm wykonać zgodnie z proj. technicznym konstrukcji

460.5

185

107.5

333

otwory pod instalacje w stropie nad parterm wykonać zgodnie z proj. technicznym konstrukcji i instalacji

nieczynna kd do demontażu poszerzyć przejście ewakuacyjne od min. 100cm w świetle

102.5

410

styropian w pasie 4*m (do krawędzi okna) od H10 na całej wysokości budynku do wymiany na welnę mineralną uzupełnić tynk elewacyjny i pomalować

zabezpieczyć konstrukcję stalową (ścianki słupowo-ryglowej) antykorozyjnie poprzez oczyszczenie i pomalowanie uzupełnić welnę mineralną, dodać 10cm welny min. na ruszcie, ułożyć paroizolację, zabudować płytami GK 2x 1,25cm okna zdemontować - wymienić parapet podmurować / podlać do uzyskana 85cm wysokości parapetu (góry) od wykończonej posadzki

kd do wymiany

102.5

otwory pod instalacje w stropie nad parterm wykonać zgodnie z proj. technicznym konstrukcji i instalacji

165.5

kd do wymiany

kd do wymiany

200

istniejący słupek i rygle oczyścić i pomalować antykorozyjnie, obudować ogniochronnymi płytami silikatowo-cementowymiowymi do R120 zgodnie z wytycznymi producenta

319.5

zabezpieczyć konstrukcję stalową (ścianki słupowo-ryglowej) antykorozyjnie poprzez oczyszczenie i pomalowanie uzupełnić welnę mineralną, dodać 10cm welny min. na ruszcie, ułożyć paroizolację, zabudować płytami GK 2x 1,25cm okna zdemontować - wymienić parapet podmurować / podlać do uzyskana 85cm wysokości parapetu (góry) od wykończonej posadzki

styropian do wymiany w pasach nad- i podokiennych na welnę mineralną uzupełnić tynk elewacyjny i pomalować

BUDYNEK N HALA NR 10 PAWILON 1

BUDYNEK N BUDYNEK S PAWILON 1

Legenda:

- ściany istniejące
- istniejące elementy budynku
- stolarka i wyposażenie istniejące
- projektowane wyburzenia i demontaże
- projektowane otwory w istniejących stropach
- projektowane zamurowania i ściany murowane
- projektowane ściany GK
- projektowane wydzielenia przeciwpożarowe REI120
- projektowane wydzielenia przeciwpożarowe REI60
- projektowana wymiana izolacji termicznej ze styropianu na welnę mineralną wraz z wymianą tynku elewacyjnego i pomalowaniem przy pasach wydzielenia ppoż.
- projektowane hydranty
- istniejące hydranty do zachowania
- istniejące hydranty do przeniesienia zgodnie z projektem

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
40-166 KATOWICE, PL. GWARKÓW 1
NIP 634-112-60-16; tel. 32-259-2632; mstranska@gig.eu; http://www.gig.eu

TEMAT PROJEKTU: PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW BUDYNKU N i S GIG WRAZ Z INSTALACJAMI, WYDZIELENIEM PRZECIWPOŻAROWYM OD BUDYNKU S I HALI 10

PBA/I-102

REWIZJA:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI i IX

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI: AL. KORFANTEGO 79, 40-160 KATOWICE BUDYNEK N
DZIAŁKA NR:23/11, 16; 22/1 OBRĘB 0002 (BOGUCICE ZAWODZIE-246901_1.0002)

INWESTOR: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
40-166 KATOWICE, PL. GWARKÓW 1

FAZA: PROJ. ARCH.-BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU: INWENTARYZACJA, PLANSZA WYBURZEŃ - RZUT 1 PIĘTRA

DATA: 02.2022

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż.arch.M.STRAŃSKA-STANEK nr upr.98/169

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. PIOTR ZOWADA nr upr.23/08/SLOKK