
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Montaż i zakup instalacji zdalnego pomiaru energii czynnej - Bud N i S

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: Główny Instytut Górnictwa

ADRES INWESTORA: Plac Gwarków 1

WYKONAWCA: 40-166 Katowice

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż. Józef

KOPEĆ

DATA OPRACOWANIA: 2022-03-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		instalacja Liczników z komunikacją po szynie RS 485 wraz z integracją LAN w topologii firmy f&f - bud N i S			
1.1		Roboty montażowe + materiał			
d.1.1	KNR 5-14 0504-07	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 100 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego licznik energii czynnej 3 fazowy LE-03M	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
d.1.1	KNR 5-14 0504-07	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 100 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego licznik energii czynnej 1 fazowy LE-01MR	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.1	KNR AL-01 0112-05	Montaż zasilacza do 24 V DC/60W Zasilacz 24V /60W ZI-61-24	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	KNR AL-01 0113-01	Montaż modułu 1 adresowego Moduł terminacyjny LT-04	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	KNR 7-30 1110-02	Wzmacniacz impulsu wzmacniacz / separator RM-07	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	KNR AL-01 0107-03	Montaż modułu scalonego Konwerter LAN CN-ETH-485	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	KNNR 5 0209 -01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód do transmisji danych BiTsensur PE-PVC Blue 2x2x22AWG LP0170 klasa Eca	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000