
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przystosowania pomieszczeń nr 017-019 w hali nr 8 GIG w Katowicach dla potrzeb laboratorium badawczego ETAP 1A

ADRES INWESTYCJI: 40-166 Katowice, plac Gwarków 1

INWESTOR: Główny Instytut Górnictwa

ADRES INWESTORA: 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: ARCHITEKTURA- ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Dańda

DATA OPRACOWANIA: 2016-01-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja ścianki działowej- konstr. drewniana 2/3 szklonej o wymiarach (1,90+1,70+2,90)*3,30	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż umywalek z noga wraz z utylizacją	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		3,20 * 3	m	9,600	
				RAZEM	9,600
4 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(0,20 + 0,30 + 0,20 + 0,10 + 2,90 * 2 + 0,20 + 0,40 + 0,20) * 3,20 + (1,80 + 1,40) * 0,80 * 3 + (0,70 * 4 + 0,30 + 0,35 + 2,10 + 1,00 + 0,40 + 0,70 + 0,35) * 1,70	m2	44,960	
				RAZEM	44,960
5 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- pom.0.17	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
6 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony pom.0.18,0.19	m2		
		18,60 + 18,19	m2	36,790	
				RAZEM	36,790
7 d.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych -analogia- podłoga z pyt wiórowych pom.0.19	m2		
		18,19	m2	18,190	
				RAZEM	18,190
8 d.1	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust- pom.0.18	m2		
		18,60	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
9 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- pod płytki ściennie	m2		
		44,960	m2	44,960	
				RAZEM	44,960
10 d.1	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - drobne naprawy tynków	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
12 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		44,960 + 30,00	m2	74,960	
				RAZEM	74,960
13 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km : poz. : 3d1-12 d1	m3		
		9,60 * 0,30 * 0,06 + 44,96 * 0,015 + 18,45 * 0,02 + 36,79 * 0,01 + 18,19 * 0,025 + 18,60 * 0,020 + 44,96 * 0,015 + 20 * 0,20 * 0,015 + 30 * 0,015 + 74,96 * 0,01	m3	4,345	
				RAZEM	4,345
14 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,345	m3	4,345	
				RAZEM	4,345
15 d.1	alkulacja własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych			
		4,345		4,345	
				RAZEM	4,345
2		Roboty remontowo-wykończeniowe			
16 d.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach- siatka na ścianach pod płytki	m2		
		$5,35 * 6 * 2,50 + (0,85 + 0,45 + 0,35 + 0,30 + 0,97 + 1,12 + 0,46 + 0,85 + 0,55 + 0,47) * 2,50$	m2	96,175	
				RAZEM	96,175
17 d.2	KNR 9-03 0109-08	Podkład tynkarski pod glazurę	m2		
		96,174	m2	96,174	
				RAZEM	96,174
18 d.2	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
19 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$30,00 + (5,35 * 2 + 3,57 * 2) * (3,20 - 2,50)$	m2	42,488	
				RAZEM	42,488
20 d.2	KNR 19-01 0914-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro	m2		
		18,45 + 18,60 + 18,19	m2	55,240	
				RAZEM	55,240
21 d.2	KNNR 2 1802-01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm- analogia	m		
		3,20 * 3	m	9,600	
				RAZEM	9,600
22 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zmycie sufitów oraz pasa nad płytkami	m2		
		$18,45 + 18,60 + 18,19 + (0,20 + 0,30 + 0,20) * (5,35 * 5 + 5,35 * 6 + 3,57 * 3 * 2) * (3,50 - 2,50) - 1,40 * 6 * 0,40$	m2	108,069	
				RAZEM	108,069
23 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		42,75 + 4,29 + 19,63	m2	66,670	
				RAZEM	66,670