

dotyczy postępowania: **Prace modernizacyjne w Hali nr 9 GIG Katowice.**  
**Nr postępowania: FT-2022/06/05**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. W związku z informacją, iż zakres prac branży instalacyjnej określają przedmiary robót, proszę o załączenie rysunku z zaznaczeniem istniejących instalacji sanitarnych przeznaczonych do demontażu. W przedmiarze pozycja dotycząca demontażu jest określona jako 1 kpl, co uniemożliwia oszacowanie wartości prac.

Odpowiedź:

Uwzględniono w przedmiarze sanitarnym pozycje dotyczące demontażu

2. W związku z informacją, iż zakres prac branży instalacyjnej określają przedmiary robót, proszę o załączenie rysunku z zaznaczeniem przebić w konstrukcji pod prowadzenie instalacji sanitarnych. W przedmiarze pozycja ta jest określona jako 1 kpl, co uniemożliwia oszacowanie wartości prac.

Odpowiedź:

Przebicia pod instalacje sanitarne obejmują jedynie otwory pod wyprowadzenie odpowietrzeń kanalizacji i 2 przewodów CT. Wentylację poprowadzić przez projektowany sufit (patrz rys. PWA-201). Ujęto w przedmiarze.

3. Proszę o potwierdzenie, że w zakres postępowania wchodzi dostawa i montaż jedynie 2 umywalk oraz 2 zlewów wraz z bateriami.

Odpowiedź:

W zakres postępowania wchodzi jedynie dwie umywalki wraz z bateriami. Zlewy (wraz z bateriami) będą dostarczone wraz z meblami laboratoryjnymi, należy przygotować podejścia wody i kanalizacji do podłączenia.

4. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej proszę o informację czy dla układów wentylacyjnych WD należy przewidzieć zastosowanie 5 wentylatorów w wykonaniu kanałowym czy dachowym? Proszę o korektę przedmiaru branży sanitarnej, gdzie dla układu WD przewiduje się zastosowanie 7 wentylatorów (5 w wykonaniu dachowym i 2 w wykonaniu kanałowym).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć 5 wentylatorów w wykonaniu kanałowym. Przedmiar został skorygowany i zamieszczony na stronie Zamawiającego.

5. W związku z kosztorysowym rozliczeniem prac, proszę o informację czego dotyczy pozycja nr 5.2.9 w branży sanitarnej - Czerpnie lub wyrzutnie dachowe. W dokumentacji projektowej brak jest takiego elementu, zarówno czerpnia jak i wyrzutnia są elementem centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź:

Przedmiar został skorygowany i zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

6. Zgodnie z załączonym przedmiarem instalacji sanitarnych przewiduje się montaż 10 klap przeciwpożarowych. Proszę o wskazanie w projekcie miejsc montażu oraz wymiarów poszczególnych klap.

Odpowiedź:

W projekcie zastosowano dwa zawory p.poż., Zamawiający zamieścił skorygowany przedmiar robót na stronie prowadzonego postępowania.

7. Zgodnie z dokumentacją projektową należy podłączyć nową instalację kanalizacyjną do istniejącej instalacji po dokonaniu odkrywek. Proszę o informację z jakiego materiału wykonana jest istniejąca instalacja. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w zakresie odkrywek.

Odpowiedź:

Materiał instalacji nie jest znany

8. Zgodnie z dokumentacją projektową należy podłączyć nową instalację wodną do istniejącej instalacji po dokonaniu odkrywek. Proszę o informację z jakiego materiału wykonana jest istniejąca instalacja. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w zakresie odkrywek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejąca instalacja jest wykonana z rur stalowych

9. W związku z kosztorysowym rozliczeniem prac proszę o uzupełnienie przedmiaru prac w zakresach podłączenia do istniejącej instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił skorygowany przedmiar robót na stronie prowadzonego postępowania.

10. Zgodnie z zapisem na rysunku PLB-IS-04 należy wymienić niedrożne odcinki kanalizacji. Proszę o informację na temat długości odcinka do wymiany oraz średnicy i materiału z jakiego jest wykonana istniejąca instalacja podlegająca wymianie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru branży sanitarnej w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił skorygowany przedmiar robót na stronie prowadzonego postępowania.

11. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia przewodów instalacji ct prowadzonych na dachu budynku? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru branży sanitarnej w tym zakresie.

Odpowiedź:

Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem instalacji zostały ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.


12. W związku z kosztorysowym rozliczeniem prac proszę o uzupełnienie przedmiaru prac w zakresie podłączenia do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił skorygowany przedmiar robót na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że ulegają zmianie przedmiary prac branży sanitarnej i budowlanej w związku z czym zostaje przesunięty termin składania ofert z dnia 11.08.2022 r na dzień 17.08.2022 r.



**KIEROWNIK**  
Zespołu ds. Inwestycji i Remontów  
z up   
mgr inż. Zbigniew Grzyśka

