

Biuro Inżynieryjno - Projektowe "PRINT" Sp. z o.o. - ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

Załącznik II.1 - BILANS MOCY

Dokumentacja Wykonawcza przystosowania pomieszczeń nr 016-019 w hali nr 8 GIG Katowice dla potrzeb

l.p.	Nazwa	Nazwa	Nazwa pełna	napięcie zasilania			moc			cos fi	prądy fazowe						
				U1	U2	U3	czynna	bierna	pozorna		I1						
	KKS	projektowa	zasilania aparatu / urządzenia	V	V	V	kW	kVAr	kVA	-	A						
			Szafa RW - pole nr 2														
1		ST1	System odciagu nr 1	230			0,3	0,17	0,34	0,87	1,50	1,30	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2		ST2	System odciagu nr 2	230			0,3	0,17	0,34	0,87	1,50	1,30	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3		ST3	System odciagu nr 3	230			0,3	0,17	0,34	0,87	1,50	1,30	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4		ST4	System odciagu nr 4	230			0,3	0,17	0,34	0,87	1,50	1,30	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5		ST5	System nawiewu nr 5	230			0,2	0,11	0,23	0,87	1,00	0,87	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6		ST6	System nawiewu nr 6	230			0,2	0,11	0,23	0,87	1,00	0,87	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7		ST7	System nawiewu nr 7	230			0,2	0,11	0,23	0,87	1,00	0,87	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8			System sterowania 230V	230			0,6	0,34	0,69	0,87	3,00	2,61	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9			System sterowania 24V DC	230			0,75	0,43	0,86	0,87	3,75	3,26	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem				3,15		3,62		15,74						