

Biuro Inżynieryjno - Projektowe "PRINT" Sp. z o.o. - ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

Załącznik II.4 - Wykaz materiałów

Dokumentacja Wykonawcza przystosowania pomieszczeń nr 016-019 w hali nr 8 GIG Katowice dla potrzeb

LP	Nazwa aparatu - Instalacja	Ozn. projektowe	Typ / Symbol / Producent	Ilość	Jednostka miary
1	Szafa RW pole nr 2 1050 x 1850 x 275	RW-pole 2	1050x1850x275	1	kpl
2	Płyta montażowa 1050x1850		1050x1850	1	kpl
3	Wyłącznik instalacyjny 6A	Fhp, FS1, FS2, FS4	MBN 106E	4	szt.
4	Wyłącznik instalacyjny 10A	FS3	MBN 110E	1	szt.
5	Lampka sygnalizacyjna 230V żółta	HP	230V żółta	1	kpl
6	Wyłącznik różnicowo prądowy CDC 225J 25/30mA	FG1	CDC 225J 25/30mA	1	szt.
7	Wyłącznik instalacyjny 20A	FG2	MCN 320E	1	szt.
8	Wyłącznik instalacyjny 10A	FZ1, FZ2, FZ3, FZ4, FZ5, FZ6	MBN 206E	6	szt.
9	Wentylator wyciągowy 230V AC	WE	dowolny	1	kpl.
10	Termostat dla wentylatora wyciągowego	T	dowolny	1	kpl.
11	Kratka wentylacyjna		dowolny	1	kpl.
12	Zasilacz ZS	ZS	DRP-240-24 10A	1	kpl
13	Gniazdo serwisowe 16A 230V 3 bolcowe	GN		1	kpl
14	Przełącznik R2M 24V DC	1KC4H8,2KC4H8,1KCH4,2KCH4,1KCO,2KCO	R2M 24V DC	6	kpl
15	Podstawa przełącznika R2M			6	kpl
16	Koryta instalacyjne grzebieniowe 60			1	kpl
17	Szyna euro			1	kpl
18	Zaciski 2,5mm ²			35	szt.
19	Zaciski 1,5mm ²			300	szt.
20	Trzymacze			15	szt.
21	Zaciski PE			5	szt.
22	Lampka sygnalizacyjna 24V DC zielona			3	szt.
23	Lampka sygnalizacyjna 24V DC żółta			3	szt.
24	Lampka sygnalizacyjna 24V DC czerwona			3	szt.
25	Przycisk załącz			3	szt.
26	Przycisk wyłącz			3	szt.
27	Sterowniki wyciągu i nawiewu technologicznego Smay	ST1.1,ST1.2,ST2.1,ST2.2,ST2.3,ST3.1,ST3.2,ST3.3,ST3.4,ST4,ST5.1,ST5.2,ST6.1, 6.2		14	szt.

28	Sterowniki wyciągu awaryjnego Gazopomiar	ST7.1, ST7.2, ST7.3, ST7.4		4	szt.
29	Koryto kablowe (kpl.) 50mm			40	szt.
30	Koryto kablowe (kpl.) 100mm			20	szt.
31	Korytko 60x60			20	szt.
32	Korytko 40x40			32	szt.
33	Bednarka FeZn 30x4			42	m
34	Mostki kablowe			10	szt.
35	Śruby, podkładki, nakrętki			9,6	kg
36	Blachowkręty			630	szt.
37	Śruby z akcesoriami			360	szt.
38	Blachwkręty + kołki plastikowe			2,11	kg
39	Oznaczniki na kable			1	kpl.
40	Grawerka instalacji			1	kpl.
41	Sygnalizatory optycznoakustyczne 24V			3	szt.
42	Kaseta sterownicza standardowa			18	szt.
43	Kaseta sterownicza stanowisk A1, A2, A3 (z potencjometrem)			3	szt.
44	Falownik LG SV008iG5A-4 0,75kW 400V			3	szt.
45	Falownik LG SV004iG5A-4 0,37kW 400V			1	szt.
46	Układ sterowania (sterowniki i dodatkowa aparatura) systemu wentylacji Smay - komplet części elektrycznej			1	kpl.
47	Układ sterowania (sterowniki i dodatkowa aparatura) systemu wentylacji awaryjnej Gazopomiar - komplet części elektrycznej			1	kpl.
48	Przewody OWY 2x1,5mm ²			728	m
49	Przewody YTKSYekw 2x2x1mm ²			1300	m
50	Przewody YTKSYekw 4x2x1mm ²			180	m
51	Przewody YKSLYekw-p 2x2x1mm ²			156	m
52	Przewody LiYCY 3x1mm ²			228	m
53	Przewody Belden 8471 2x1,3mm ²			104	m
54	Przewody kabelkowe YKY 3x2,5mm ²			10	m
55	Wspornik drabinki 300 ścienny			206	kpl.
56	Śruby lub kotwy do wspornika			618	kpl.
57	Drabinka kablowa DKP 300 H50/3N			55	szt.
58	Konstrukcje wsporcze pod korytka 50			120	szt.
59	Konstrukcje wsporcze pod korytka 100			60	szt.
60	Konstrukcje wsporcze rozdzielni RW - pole nr 2			1	szt.