



NAZWA PROJEKTU	PRZEBUDOWA STREFY WEJŚCIA PAWILONU 1 WRAZ Z WYKONANIEM NOWEGO SZYBU DŹWIGOWEGO" GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWIA W KATOWICACH
ADRES INWESTYCJI	Pawilon 1 Głównego Instytutu Górnictwa Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice działki: 18, 19 I 22/1 obręb Bogucice Zawodzie 0002 KM23

INWESTOR	GŁÓWNY INSTYTUTY GÓRNICTWIA pl. Gwarków 1 40-166 Katowice
----------	---

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	PRACOWNIA PROJEKTOWA RYSZARD STANEK 40-739 KATOWICE UL. BRONISŁAWY 30/4 TEL 32 202-22-00; 603-96-98-98 NIP 634-114-04-90 REGON 271069125 ryszard.stanek@gazeta.pl
------------------------	--

STADIUM PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
------------------	--------------------

BRANŻA	ARCHITEKTURA
--------	--------------

TEMAT RYSUNKU	PROJEKTOWANA ZIELEŃ
---------------	---------------------

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. arch. RYSZARD STANEK	467/01	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK	169/98	

DANE RYSUNKU				
DATA	SKALA	NR PROJ	KOD	NR RYSUNKU
10.2018	1: 100	201808/01	PW	PW/A - 414

	PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE - OKLADZINA 4.
	PROJEKTOWANA MP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	PROJEKTOWANE CHODNIKI Z PŁYT - 6.
	PROJEKTOWANA INSTALACJA OŚWIETLENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY
	PROJEKTOWANA INSTALACJA OŚWIETLENIA W MURKACH
	PROJ. RURA OSŁONOWA DVK50 - ZGODNIE Z PROJ. ELEKTRYCZNYM
	PROJ. RURA OSŁONOWA 2xRKSG32 - DO UŁOŻENIA W MURKACH PRZED ZALANIEM - ZGODNIE Z PROJ. ELEKTRYCZNYM
	PROJ. RURA OSŁONOWA RKSG32 - DO UŁOŻENIA W MURKACH PRZED ZALANIEM - ZGODNIE Z PROJ. ELEKTRYCZNYM
	PROJEKTOWANA STUDZIENKA KONTROLNO-POMIAROWA
	PROJEKTOWANE NASADZENIA: Iriga pozioma (Cotoneaster horizontalis) odmiany 'Znin'
	Yucca szabolistna- 20szt. (sadzonki o wysokości 20-25cm)
	Funkia siebolda Elegans
	Funkia Vulcan
	Juniperus chinensis 'Stricta' - jałowiec chiński 'Stricta'
	Cis pospolity Fastigiata Robusta Taxus baccata Fastigiata Robusta 15szt.
	Ułożyć agrotkaninę (na pochylą zielenią agrotkaninę) propylenową P100g/m2 z filtrem UV oraz przymocować ją kółkami. Ziemię przykryć 5cm warstwą kory ogrodowej sosnowej grubej 40-60mm
	Proj. opaski żeirowe w postaci usypanego żwiru, piachu – przykryć agrotkaniną i 5cm żwiru o frakcji 40-60mm - biały Bianco Carrara
	Proj. murki
	Proj. krag przy istn. drzewach wypełnić białymi otoczkami o frakcji 40-120mm
	Proj. palisada z granitu strzegomskiego
	Proj. obrzeże ogrodowe